

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "182 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 1		3695.797	188.339	27309.43	34.092	2810.83	30120.26
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3580.241	90.335	12465.67		2181.71	14647.38
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.241	12.415	1869.19			1869.19
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	2.040	323.58			323.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.037	4.722	663.98			663.98
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.125	0.829	116.51			116.51
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	2.420	261.36		815.00	1076.36
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		815.00	1076.36
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	733.10	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1322.000	13.220	1858.73			1858.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1322.000	13.220	1858.73			1858.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2127.000	24.550	3102.19		133.91	3236.10
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2125.000	21.250	2758.46			2758.46
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		121.000	37.730	5374.20		1232.80	6607.00
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	18.000	0.360	50.17		72.80	122.97
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1332.41			1332.41
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27		1160.00	1507.27
	Отметы водосточные	шт				5	1160.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		115.556	98.004	14843.76		629.12	15472.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		81.456	70.493	10481.56		629.12	11110.68
	Запуск системы отопления	1000 м	7.524	10.985	1742.44			1742.44
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	5032.69			5032.69
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Итого:		3695.80	188.339	27309.43	34.09	2810.83	30120.26

Сдал: Григорьев / Прохорова
подпись МП

Принял: ВФ
28.02.2017.

1) Регулировка системы горячего водоснабжения
Григорьев И.И. ВФ
инженер ООО ЖЭО-2 Сурица - Д.В. Григорьев