

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 5		3670.941	212.285	30838.14	14.31	779.41	31617.55
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3559.853	117.655	16361.17		779.41	17140.58
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.853	12.335	1850.79			1850.79
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.377	5.251	738.32			738.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.598	0.623	87.62			87.62
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1320.000	13.200	1855.92			1855.92
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1320.000	13.200	1855.92			1855.92
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1990.000	19.900	2583.22			2583.22
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1990.000	19.900	2583.22			2583.22
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		111.088	94.630	14476.97			14476.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		76.988	67.119	10114.77			10114.77
	Запуск системы отопления	1000 м	9.068	13.239	2100.02			2100.02
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.920	31.680	5025.08			5025.08
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3670.94	212.285	30838.14	14.31	779.41	31617.55

Сдал: Бунт / Проходашова / инженер 000 2070-2 Суш - Д. В. Сушкова
подпись МП

Принял: Свет - светлова - кв 48
подпись МП