

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "182 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 7		2828.133	284.113	93327.21	93.6535	17340.77	110667.98
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2712.739	171.796	77924.83		16005.44	93930.27
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		10.239	15.791	2378.19			2378.19
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	2.160	342.62			342.62
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.520	0.582	92.38			92.38
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.911	6.082	855.07			855.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.410	0.940	132.15			132.15
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Устройство покрытий полов: бетонных толщиной 30 мм	м2	6.500	3.445	365.45		460.43	825.88
	Бетон М-100	м3				0.2015	460.43	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.000	6.360	674.67		404.35	1079.02
	Устройство покрытий крылец:бетонных толщиной 30 мм	м2	12.000	6.360	674.67		404.35	1079.02
	Цемент	кг				74.88	404.35	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		2430.000	70.300	8166.99		15140.40	23307.39
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2410.000	24.100	3128.42			3128.42
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15140.40	20178.97
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	403.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		252.000	73.900	10339.53		0.26	10339.79
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	56000.00			56000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		115.394	112.317	15402.38		1335.33	16737.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		81.294	84.806	11040.18		1335.33	12375.51
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	1913.81			1913.81
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1335.33	1928.64
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.789	43.156	5543.39			5543.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2828.13	284.113	93327.21	93.65	17340.77	110667.98

Сдал: Лит / Прохорашова / инженер ООО ЖЭО-2 Султ - Д. В. Султанова
подпись МП

Принял: ав. 39 Султ (Султанова)
подпись МП