

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "182 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 9		2530.493	226.127	32398.27	42.623	2521.02	34919.29
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2421.014	133.831	18289.90		2521.02	20810.92
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.014	11.985	1802.29			1802.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	4.665	655.90			655.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	115.15			115.15
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	882.41		1948.53	2830.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1763.67	
	Штапик оконный	м				30.6	183.60	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2148.000	51.696	6831.76		572.49	7404.25
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2100.000	21.000	2726.01			2726.01
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.000	1.096	158.00		149.37	307.37
	Олифа	кг				0.32	17.92	
	Уайт-спирит	л				0.36	24.12	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.248	107.33	
	Окраска по металлу вновь установленных ограждений	м2	40.000	29.600	3947.75		423.12	4370.87
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.92	423.12	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		260.000	62.400	8773.44			8773.44
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		109.479	92.296	14108.37			14108.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		75.379	64.785	9744.57			9744.57
	Запуск системы отопления	1000 м	7.453	10.881	1726.01			1726.01
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	5028.89			5028.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2530.49	226.127	32398.27	42.62	2521.02	34919.29

Сдал: Ерт / Прохорова /
подпись МП

инженер ООО ЖЭО-2 Суф О. В. Суликова

Принял: квн 19 Суф
подпись МП