

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "182 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 13		2431.586	223.521	59957.87	10.222	995.69	60953.56
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2322.142	131.456	45887.83		995.69	46883.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.142	12.276	1843.22			1843.22
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.207	4.987	701.16			701.16
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.021	0.788	110.82			110.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2057.000	45.900	5927.96		771.69	6699.65
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2021.000	20.210	2623.46			2623.46
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		113.52	432.52
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.2	106.80	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		280.89	790.26
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.06	270.81	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		323.52	2330.15
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.88	276.48	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 каче.	1.000	2.200	282.99		13.12	296.11
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.002	11.09	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		256.000	72.280	10116.65		224.00	10340.65
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	14.000	1.260	131.24		224.00	355.24
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.4	224.00	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14			267.14
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		109.444	92.065	14070.04			14070.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		75.344	64.554	9707.84			9707.84
	Запуск системы отопления	1000 м	7.489	10.934	1734.33			1734.33
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.855	31.420	4983.84			4983.84
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2431.59	223.521	59957.87	10.22	995.69	60953.56

Сдал: Евгений Прохорашова / инженер ООО ЖЭО-2 / Сулф. О. В. Сушкова
подпись МП

Принял: №24 / Тюганова Елена М.
подпись МП