

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "182 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>182 квартал - 14</b>		<b>2571.053</b>	<b>292.882</b>	<b>41291.75</b>	<b>70.3325</b>	<b>5102.50</b>	<b>46394.25</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2460.400</b>	<b>190.295</b>	<b>25766.88</b>		<b>2467.80</b>	<b>28234.68</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>7.900</b>	<b>11.940</b>	<b>1796.03</b>			<b>1796.03</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	4.665	655.90			655.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	108.89			108.89
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>176.48</b>		<b>389.70</b>	<b>566.18</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	176.48		389.70	566.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	352.73	
	Штапик оконный	м				6.12	36.72	
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		<b>144.000</b>	<b>27.360</b>	<b>3729.71</b>		<b>202.18</b>	<b>3931.89</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	144.000	27.360	3729.71		202.18	3931.89
	Цемент	кг				37.44	202.18	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>2043.500</b>	<b>70.965</b>	<b>9279.22</b>		<b>1678.48</b>	<b>10957.70</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1986.000	19.860	2578.03			2578.03
	Заполнение песочницы песком	песочн	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		115.92	434.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	109.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		282.42	791.79
	Олифа	кг				0.18	10.08	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.06	272.34	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	26.000	33.800	4347.69		654.16	5001.85
	Олифа	кг				1.82	101.92	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.24	552.24	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		295.50	1757.74
	Брусok 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	40.10	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	57.16		22.69	79.85
	Брусok 30*40*2000	шт				1	18.60	
	Гвозди 3*80	кг				0.1	4.09	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>264.000</b>	<b>78.480</b>	<b>10785.44</b>		<b>197.44</b>	<b>10982.88</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.000	8.280	954.68		5.44	960.12
	Проволока вязальная	кг				0.12	5.44	
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	12.000	1.080	112.49		192.00	304.49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.2	192.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>110.653</b>	<b>102.587</b>	<b>15524.87</b>		<b>2634.70</b>	<b>18159.57</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>27.010</b>	<b>4284.33</b>			<b>4284.33</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>76.553</b>	<b>75.076</b>	<b>11162.67</b>		<b>2634.70</b>	<b>13797.37</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.449	10.875	1725.07			1725.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.604	34.416	5459.07			5459.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	<b>Итого:</b>		<b>2571.05</b>	<b>292.882</b>	<b>41291.75</b>	<b>70.33</b>	<b>5102.50</b>	<b>46394.25</b>

Сдал:

*Сидр -*

подпись

МП

*инженер ООО ЖЭО-2 Сидр О. В. Сушилова*

Принял:

*кв.ч. Богощверевская*

подпись

МП