

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 16		3105.108	301.495	43160.92	65.964	10718.39	53879.31
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2995.628	209.197	29053.93		10718.39	39772.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.728	13.338	1992.47			1992.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	1.640	260.14			260.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.922	6.099	857.48			857.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.892	0.738	103.75			103.75
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		124.000	62.000	8717.20		8432.00	17149.20
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	124.000	62.000	8717.20		8432.00	17149.20
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				42.16	8432.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1939.000	50.600	6779.97		1218.98	7998.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1892.000	18.920	2456.00			2456.00
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		86.94	326.19
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	81.90	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	26.000	5.720	735.76		407.94	1143.70
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				4.42	393.38	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	16.000	20.800	2924.48		591.00	3515.48
	Брусok 50*50*6000	м3				0.08	510.80	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.92	80.20	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	424.48		133.10	557.58
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		921.900	80.159	11211.32		288.00	11499.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	653.900	6.539	919.38			919.38
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	18.000	1.620	168.74		288.00	456.74
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.8	288.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		109.480	92.298	14106.99			14106.99
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		75.380	64.787	9744.79			9744.79
	Запуск системы отопления	1000 м	7.454	10.883	1726.23			1726.23
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	5028.89			5028.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3105.11	301.495	43160.92	65.96	10718.39	53879.31

Сдал: Ирина Прохорова инженер ООО ЖТФ-2 Сулф О.В. Сушкова
кв. ра № 32 Сульф (Садимская О.В.)