

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1997.782	132.756	20368.10		744.52	21112.62
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.582	19.320	2869.56			2869.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.430	0.948	133.25			133.25
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1321.400	13.214	2096.00			2096.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1321.400	13.214	2096.00			2096.00
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		98.000	55.958	9419.97		591.14	10011.11
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	98.000	55.958	9419.97		591.14	10011.11
	Цемент	кг				101.92	591.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		156.800	33.672	4498.66		153.12	4651.78
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	132.000	27.720	3733.05		153.12	3886.17
	Цемент	кг				26.4	153.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	24.800	5.952	765.61			765.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		400.000	4.000	519.24			519.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	400.000	4.000	519.24			519.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		13.000	6.592	964.67		0.26	964.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		49.411	73.759	11525.91		881.57	12407.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	29.950	4750.67		565.41	5316.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонт систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		15.311	43.308	6679.08		316.16	6995.24
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.926	31.704	5028.89			5028.89
	Итого:		2047.19	206.515	31894.01	136.42	1626.09	33520.10

Сдал: Ануров Э.В. управляющий Общештотной организацией
подпись МП *Э.В. Ануров*

Инженер ЖЭО-2 Сульф Сушиков ОВ *Семенов В.И. №46*
Бороздов И.О.