

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "188 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2718.889	57.894	8296.08		230.87	8526.95
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		5.969	10.422	1585.43			1585.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	1.840	291.86			291.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.360	0.403	63.96			63.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.226	3.461	486.67			486.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.763	0.298	41.84			41.84
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1043.400	10.434	1655.04			1655.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1043.400	10.434	1655.04			1655.04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1602.670	19.962	2609.15		227.52	2836.67
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		41.28	375.72
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	41.28	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.670	1.462	210.73		186.24	396.97
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				1.6645	186.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		66.850	17.076	2446.46		3.35	2449.81
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	42.600	3.408	479.16			479.16
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.250	4.312	614.01		2.83	616.84
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		97.675	144.830	22420.00		4334.03	26754.03
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		38.000	38.910	6058.87		565.41	6624.28
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	2.000	6.960	990.96			990.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		8.100	4.981	726.05			726.05
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	8.000	4.480	629.89			629.89
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		51.575	100.939	15635.08		3768.62	19403.70
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.20мм (уст-ка сборки)	врезка	2.000	6.920	1131.28		395.80	1527.08
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.429	10.846	1524.99			1524.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		1580.82	1825.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.446	65.784	10434.66			10434.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	13.500	4.995	672.68			672.68
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	4.000	1.920	269.95		24.54	294.49
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.08	24.54	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	278.27		235.48	513.75
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	235.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	278.27		373.80	652.07
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	278.27		237.72	515.99
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	235.48	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	278.27		373.80	652.07
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Итого:		2816.56	202.724	30716.08	30.50	4564.90	35280.98

Сдал: Анучинова Е.В. (управдом) *Объем работ подтвержден.*
подпись МП

*Собств. зав. №1
Тумеев Т.В.*

Принял: _____
подпись МП

Инженер ИЗО-2 Сушиф Сушинова ОВ