

## Ведомость по планируемым работам

01.01.17 по 31.12.17

По Строению "189 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>198.582</b>	<b>62.772</b>	<b>9496.61</b>			<b>9496.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.240	12.960	2055.71			2055.71
	189 квартал - 1		3.240	12.960	2055.71	0		2055.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.050	15.730	2495.09			2495.09
	189 квартал - 1		6.050	15.730	2495.09	0		2495.09
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.552	0.618	98.06			98.06
	189 квартал - 1		0.552	0.618	98.06	0		98.06
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	189 квартал - 1		180.000	7.920	1256.27	0		1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.138	25.309	3558.47			3558.47
	189 квартал - 1		8.138	25.309	3558.47	0		3558.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.602	0.235	33.01			33.01
	189 квартал - 1		0.602	0.235	33.01	0		33.01
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>469.31</b>		<b>49.46</b>	<b>518.77</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	469.31		49.46	518.77
	189 квартал - 1		2.000	3.100	469.31	12.25	49.46	518.77
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>114.300</b>	<b>101.343</b>	<b>16125.09</b>		<b>65.62</b>	<b>16190.71</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47		0.01	288.48
	189 квартал - 1		0.300	1.503	288.47	0.0001	0.01	288.48
	Лен сантехнический	кг				0.0001	0.01	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	189 квартал - 1		108.000	27.000	4282.74	0		4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	9678.99		65.61	9744.60
	189 квартал - 1		3.000	61.020	9678.99	3	65.61	9744.60
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	189 квартал - 1		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>9572.760</b>	<b>95.728</b>	<b>12426.40</b>			<b>12426.40</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9572.760	95.728	12426.40			12426.40
	189 квартал - 1		9572.760	95.728	12426.40	0		12426.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>171.180</b>	<b>41.074</b>	<b>5793.48</b>		<b>0.54</b>	<b>5794.02</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	73.180	5.854	823.13			823.13
	189 квартал - 1		73.180	5.854	823.13	0		823.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	189 квартал - 1		80.000	23.040	3239.42	0		3239.42
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	15.000	10.350	1473.63			1473.63
	189 квартал - 1		15.000	10.350	1473.63	0		1473.63
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		0.54	257.84
	189 квартал - 1		3.000	1.830	257.30	0.012	0.54	257.84
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>757.440</b>	<b>754.466</b>	<b>115223.34</b>		<b>39091.18</b>	<b>154314.52</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	50.620	73.905	10391.07			10391.07
	189 квартал - 1		50.620	73.905	10391.07	0		10391.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1022.11	1510.55
	189 квартал - 1		0.200	3.034	488.44	0.415	1022.11	1510.55
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	1015.38	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.200	112.800	17892.34			17892.34
	189 квартал - 1		28.200	112.800	17892.34	0		17892.34
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	189 квартал - 1		20.000	5.000	703.00	0		703.00
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	50.620	73.905	10391.07			10391.07
	189 квартал - 1		50.620	73.905	10391.07	0		10391.07
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	190.000	176.700	26436.09		647.19	27083.28
	189 квартал - 1		190.000	176.700	26436.09	3.99	647.19	27083.28
	Лен сантехнический	кг				2.66	577.22	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				1.33	69.97	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	37.800	37.422	5935.88		5.09	5940.97
	189 квартал - 1		37.800	37.422	5935.88	0.0378	5.09	5940.97
	Лен сантехнический	кг				0.0189	4.10	
	Олифа	кг				0.0189	0.99	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	190.000	62.700	9833.87		11382.42	21216.29
	189 квартал - 1		190.000	62.700	9833.87	572.09	11382.42	21216.29
	Контрогайка Ду 20	шт				190	1520.00	
	Лен сантехнический	кг				0.38	82.46	
	Муфта Ду20	шт				190	4180.00	
	Олифа	кг				1.71	89.96	
	Сгон д 20	шт				190	5510.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	190.000	209.000	33151.58		26034.37	59185.95
	189 квартал - 1		190.000	209.000	33151.58	383.04	26034.37	59185.95
	Бочата ду 15	шт				190	2850.00	
	Лен сантехнический	кг				1.33	288.61	
	Олифа	кг				1.71	95.76	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				190	22800.00	
	Итого:		10816.26	1058.483	159534.23	974.83	39206.80	198741.03

Сдал: Управлен Камалутришева АНЗ  
подпись МП

Принял: КВН/50 Савченко О.Н. Савченко  
подпись МП

89526284698

Инженер №20.3  
Вереснова СВБ

*Савченко*