

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г." По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.719</b>	<b>29.369</b>	<b>4395.59</b>			<b>4395.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 8		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.340	6.084	965.04			965.04
	189 квартал - 8		2.340	6.084	965.04	0		965.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 8		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.650	14.461	2033.29			2033.29
	189 квартал - 8		4.650	14.461	2033.29	0		2033.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.352	0.137	19.30			19.30
	189 квартал - 8		0.352	0.137	19.30	0		19.30
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>0.800</b>	<b>1.240</b>	<b>187.72</b>		<b>363.24</b>	<b>550.96</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	189 квартал - 8		0.800	1.240	187.72	19.199	363.24	550.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.67</b>	<b>9557.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	189 квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 8		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 8		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	189 квартал - 8		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1.6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	189 квартал - 8		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		<b>3823.100</b>	<b>38.231</b>	<b>4962.77</b>			<b>4962.77</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	189 квартал - 8		3823.100	38.231	4962.77	0		4962.77
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>188.440</b>	<b>48.290</b>	<b>6789.60</b>		<b>697.11</b>	<b>7486.71</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.190	2.735	384.57			384.57
	189 квартал - 8		34.190	2.735	384.57	0		384.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	189 квартал - 8		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		696.54	953.84
	189 квартал - 8		3.000	1.830	257.30	3.012	696.54	953.84
	Отметы водосточные	шт				3	696.00	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	73.81		0.57	74.38
	189 квартал - 8		1.250	0.525	73.81	0.0125	0.57	74.38
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<b>33.941</b>	<b>105.789</b>	<b>16461.78</b>		<b>399.17</b>	<b>16860.95</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.241	17.872	2512.79			2512.79
	189 квартал - 8		12.241	17.872	2512.79	0		2512.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	189 квартал - 8		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.600	86.400	13704.77			13704.77

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
189 квартал - 8			21.600	86.400	13704.77	0		13704.77
		Итого:	4106.10	260.250	38737.69	39.59	5077.19	43814.88

Управляющий Талалауцкая АН  МП

подпись

МП

№ измер 2020-3

Принял: СВ № 42 Бунацких  МП

подпись

МП

Веретнова СВ 15 