

Ведомость по планируемым работам

№ 13 от 17 мая 2012 г.

По Строению "189 квартал - 11" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.710</b>	<b>29.441</b>	<b>4404.98</b>			<b>4404.98</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 11		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	959.68			959.68
	189 квартал - 11		2.327	6.050	959.68	0		959.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 11		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	2049.91			2049.91
	189 квартал - 11		4.688	14.580	2049.91	0		2049.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.318	0.124	17.43			17.43
	189 квартал - 11		0.318	0.124	17.43	0		17.43
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>0.800</b>	<b>1.240</b>	<b>187.72</b>		<b>363.24</b>	<b>550.96</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	189 квартал - 11		0.800	1.240	187.72	19.199	363.24	550.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.67</b>	<b>9557.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	189 квартал - 11		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 11		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 11		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 11		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	189 квартал - 11		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	189 квартал - 11		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		6057.800	60.578	7863.63			7863.63
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	6057.800	60.578	7863.63			7863.63
	189 квартал - 11		6057.800	60.578	7863.63	0		7863.63
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		184.220	45.938	6458.83			6458.83
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.220	2.738	384.91			384.91
	189 квартал - 11		34.220	2.738	384.91	0		384.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	189 квартал - 11		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		108.353	134.962	20406.23		399.17	20805.40
	Запуск системы отопления	1000 м	13.613	19.875	2794.42			2794.42
	189 квартал - 11		13.613	19.875	2794.42	0		2794.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	189 квартал - 11		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.640	86.560	13730.15			13730.15
	189 квартал - 11		21.640	86.560	13730.15	0		13730.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	73.000	27.010	3637.44			3637.44
	189 квартал - 11		73.000	27.010	3637.44	0		3637.44
	<b>Итого:</b>		<b>6410.98</b>	<b>309.490</b>	<b>45261.62</b>	<b>36.56</b>	<b>4380.08</b>	<b>49641.70</b>

Управляющ. Камамушова ТМ  
 Сдал \_\_\_\_\_ МП  
 подпись  
 от № 16 от 11.09.15

номер 2190-3  
 в смете по ва см 15  
 [подпись]