

Ведомость по планируемым работам

№ 01.02.05г. от 01.02.05г.

По Строению "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.297</b>	<b>36.922</b>	<b>5529.65</b>			<b>5529.65</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	189 квартал - 12		2.616	10.464	1659.80	0		1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	1216.20			1216.20
	189 квартал - 12		2.949	7.667	1216.20	0		1216.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	102.69			102.69
	189 квартал - 12		0.578	0.647	102.69	0		102.69
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2530.90			2530.90
	189 квартал - 12		5.788	18.001	2530.90	0		2530.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	189 квартал - 12		0.366	0.143	20.06	0		20.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.000</b>	<b>4.650</b>	<b>703.96</b>		<b>74.20</b>	<b>778.16</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	703.96		74.20	778.16
	189 квартал - 12		3.000	4.650	703.96	18.375	74.20	778.16
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>80.80</b>	<b>6021.03</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	189 квартал - 12		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 12		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 12		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 12		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
189 квартал - 12	Лен сантехнический	кг	7.000	1.750	286.09	0.07	15.19	301.28
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11	0.07	15.19	279.11
189 квартал - 12			5.000	1.800	279.11	0		279.11
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>8564.000</b>	<b>85.640</b>	<b>11116.93</b>			<b>11116.93</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8564.000	85.640	11116.93			11116.93
189 квартал - 12			8564.000	85.640	11116.93	0		11116.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>244.600</b>	<b>62.758</b>	<b>8823.78</b>			<b>8823.78</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	41.600	3.328	467.92			467.92
189 квартал - 12			41.600	3.328	467.92	0		467.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
189 квартал - 12			200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30			257.30
189 квартал - 12			3.000	1.830	257.30	0		257.30
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>39.522</b>	<b>128.537</b>	<b>20074.48</b>		<b>6.73</b>	<b>20081.21</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
189 квартал - 12			12.074	17.628	2478.50	0		2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95
189 квартал - 12			0.100	1.517	244.22	0.167	6.73	250.95
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.348	109.392	17351.76			17351.76
189 квартал - 12			27.348	109.392	17351.76	0		17351.76
	<b>Итого:</b>		<b>8913.52</b>	<b>355.838</b>	<b>52189.03</b>	<b>21.61</b>	<b>161.73</b>	<b>52350.76</b>

Сдал

*Иванов Александрович*

подпись

МП

*номер №0-3  
Веретнова СВ*

Принял:

*РВН 45 Сидорова МИ*

подпись

МП

*Иванов*