

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		6299.341	482.977	69655.38		91056.71	160712.09
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		296.341	84.881	12649.36			12649.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	2334.89			2334.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1373.33			1373.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	701.73			701.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	6301.87			6301.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	53.13			53.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		28.000	39.926	5569.86		3094.21	8664.07
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		294.82	758.80
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	279.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	10.000	17.000	2390.20		282.50	2672.70
	Шпингалет	шт				10	242.00	
	Шуруп 30*3	кг				1	40.50	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	8.000	13.576	1908.79		243.84	2152.63
	Гвозди 1,6*25	кг				0.8	40.32	
	Саморез 3,5*32	шт				32	9.92	
	Шпингалет	шт				8	193.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2273.05	3079.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1602.000	16.020	2541.09			2541.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		60.000	17.280	2429.57			2429.57

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2509.000	31.410	4069.76		287.28	4357.04
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	3245.25			3245.25
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		243.84	881.84
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	230.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		1800.000	286.000	41346.86		86349.87	127696.73
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	1600.000	160.000	22496.00			22496.00
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	200.000	126.000	18850.86		86349.87	105200.73
	Пропан	кг				13.8	591.47	
	Унифлекс	м2				496	85758.40	
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		4.000	7.460	1048.88		1325.35	2374.23
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		780.71	1410.60
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.072	3.24	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.001	39.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	92.20	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		544.64	963.63
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
	Труба ду 32	т				0.001	46.48	
	Черенок	шт				2	76.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		233.703	330.102	50992.43		5223.28	56215.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		74.200	64.902	10328.13		325.28	10653.41
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		159.503	265.200	40664.30		4898.00	45562.30
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.20мм (уст-ка сборки)	врезка	20.000	69.200	11312.82		4898.00	16210.82
	Контрогайка Ду 20	шт				20	220.00	
	Муфта Ду20	шт				20	300.00	
	Резьба Ду20	шт				20	220.00	
	Сгон д 20	шт				20	420.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	3738.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	8721.15			8721.15
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.018	108.072	17142.38			17142.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</i>		50.000	5.500	773.30		450.00	1223.30
	Смена ламп накаливания	шт	50.000	5.500	773.30		450.00	1223.30
	Лампа 95 вт	шт				50	450.00	
	Итого:		6583.04	818.579	121421.11	776.18	96729.99	218151.10

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
-----------------	--------------------	-----	-------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-------

Сдал: управдом Гурисовичев М. В. инженер МТО-3 Веретников М. В.
подпись МП В.В.В.

Принял: кв 105 Кудышкин Т. М. Куды
подпись МП