

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4020.169	148.316	22063.61		2854.18	24917.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		128.219	28.426	4320.82			4320.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.440	5.760	913.65			913.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.673	6.950	1102.38			1102.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.248	10.101	1420.24			1420.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.858	0.335	47.04			47.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.400	4.161	585.03		27.98	613.01
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	5.700	2.223	312.55		13.99	326.54
	Гвозди 3*70	кг				0.342	13.99	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.700	1.938	272.48		13.99	286.47
	Гвозди 3*70	кг				0.342	13.99	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2192.000	21.920	3476.95			3476.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2192.000	21.920	3476.95			3476.95
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		35.600	20.328	3421.95		214.74	3636.69
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	35.600	20.328	3421.95		214.74	3636.69
	Цемент	кг				37.024	214.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		297.400	8.579	1193.35		763.65	1957.00
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	267.000	2.670	346.59			346.59
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	22.400	3.069	442.40		441.17	883.57
	Олифа	кг				0.896	50.18	
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				3.4944	390.99	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	8.000	2.840	404.36		322.48	726.84

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.8	44.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.12	277.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1328.550	59.142	8202.95		195.27	8398.22
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	73.600	5.888	827.85			827.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	45.300	13.046	1834.32			1834.32
	Очистка чердаков от мусора	м2	1180.900	14.171	1679.95			1679.95
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	8.750	6.037	859.62		3.97	863.59
	Проволока вязальная	кг				0.0875	3.97	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	10.000	10.500	1665.51			1665.51
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створка	10.000	9.500	1335.70		191.30	1527.00
	Саморез 3,5*16	шт				10	1.30	
	Угольник 15	шт				10	190.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		27.000	5.760	862.56		1652.54	2515.10
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	3.000	2.520	399.72		1652.54	2052.26
	Колесо опоры неповорот.	шт				3	1236.00	
	Уголок 25	т				0.0033	151.60	
	Уголок 40*4	т				0.0057	264.94	
	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	3.000	2.400	354.79			354.79
	Устранение мелких неисправностей мусоропровода	м	21.000	0.840	108.05			108.05
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		187.441	269.303	40948.60		13582.97	54531.57
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		44.000	50.610	7773.44		596.56	8370.00
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	1.000	1.740	247.74		31.15	278.89
	Паранит 3мм	кг				0.3	31.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	4.000	13.920	1981.93			1981.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	5.000	5.000	793.10			793.10
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		12.100	7.221	1040.99			1040.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	12.000	6.720	944.83			944.83
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		131.341	211.472	32134.17		12986.41	45120.58
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	3.740	4.825	649.73		847.60	1497.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.992	146.61	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.187	700.99	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 25 мм	врезка	7.000	31.220	5103.85		2733.15	7837.00
	Резьба ду25	шт				7	119.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				7	2614.15	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.20мм (уст-ка сборки)	врезка	7.000	24.220	3959.49		1548.18	5507.67
	Резьба Ду20	шт				7	77.00	
	Труба 20	т				0.0049	162.88	
	Шаровый кран ду 20	шт				7	1308.30	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87			2484.87
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.436	57.744	9159.35			9159.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	24.000	8.880	1195.87			1195.87
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	15.000	18.600	2504.86			2504.86
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	10.000	4.800	674.88		93.36	768.24
	Лен сантехнический	кг				0.2	32.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.2	61.36	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	4.000	13.920	1981.93		42.95	2024.88
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	5.000	5.900	882.70		2520.69	3403.39
	Лен сантехнический	кг				0.06	46.98	
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				5	2470.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	882.70		2150.34	3033.04
	Лен сантехнический	кг				0.06	46.98	
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	2100.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1366.99	2480.09
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1320.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1366.99	2480.09
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1320.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		16.000	1.760	247.46		144.00	391.46
	Смена ламп накаливания	шт	16.000	1.760	247.46		144.00	391.46
	Лампа 95 вт	шт				16	144.00	
	Итого:		4223.61	419.379	63259.67	149.70	16581.15	79840.82

Сдал: Александр Е.В. управдом Общественный котельная
подпись МП

Александр Е.В.
Собств. кв. л 35
Самовольно О.В.

Принял: _____
подпись МП

Иванов И.И.
Веретнова СВ