

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору №426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>11.089</b>	<b>26.045</b>	<b>3801.62</b>			<b>3801.62</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 1		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.269	3.299	523.35			523.35
	207/210 квартал - 1		1.269	3.299	523.35	0		523.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 1		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 1		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.900	1.131	159.02			159.02
	207/210 квартал - 1		2.900	1.131	159.02	0		159.02
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>980.300</b>	<b>9.803</b>	<b>1554.95</b>			<b>1554.95</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	980.300	9.803	1554.95			1554.95
	207/210 квартал - 1		980.300	9.803	1554.95	0		1554.95
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>160.000</b>	<b>91.360</b>	<b>15379.54</b>		<b>965.12</b>	<b>16344.66</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	160.000	91.360	15379.54		965.12	16344.66
	207/210 квартал - 1		160.000	91.360	15379.54	166.4	965.12	16344.66
	Цемент	кг				166.4	965.12	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>4495.29</b>		<b>244.60</b>	<b>4739.89</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 1		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		244.60	3470.93
	207/210 квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	8.34	244.60	3470.93
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>434.000</b>	<b>95.910</b>	<b>13253.44</b>		<b>2443.62</b>	<b>15697.06</b>
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	160.000	9.600	1304.26		2323.20	3627.46
	207/210 квартал - 1		160.000	9.600	1304.26	32	2323.20	3627.46
	Грунтовка	кг				32	2323.20	
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ( входов)	м2	190.000	45.030	6117.78			6117.78
	207/210 квартал - 1		190.000	45.030	6117.78	0		6117.78
	Окраска масляными составами ранее окрашенных метал ограждений балконов,поджий,козырьков,окон за 1 р	м2	18.000	12.960	1868.31		120.42	1988.73
	207/210 квартал - 1		18.000	12.960	1868.31	1.054	120.42	1988.73
	Олифа	кг				0.054	3.02	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1	117.40	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	60.000	14.400	1956.38			1956.38
	207/210 квартал - 1		60.000	14.400	1956.38	0		1956.38
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	6.000	13.920	2006.71			2006.71
	207/210 квартал - 1		6.000	13.920	2006.71	0		2006.71
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>5800.000</b>	<b>58.000</b>	<b>7528.98</b>			<b>7528.98</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5800.000	58.000	7528.98			7528.98
	207/210 квартал - 1		5800.000	58.000	7528.98	0		7528.98
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>660.000</b>	<b>51.080</b>	<b>7181.85</b>			<b>7181.85</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 1		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	207/210 квартал - 1		500.000	5.000	703.00	0		703.00
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>96.16</b>			<b>96.16</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16

