

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.272	25.468	3714.98			3714.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 2		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.152	2.995	475.10			475.10
	207/210 квартал - 2		1.152	2.995	475.10	0		475.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 2		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 2		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.200	0.858	120.63			120.63
	207/210 квартал - 2		2.200	0.858	120.63	0		120.63
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		886.200	8.862	1405.69			1405.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	886.200	8.862	1405.69			1405.69
	207/210 квартал - 2		886.200	8.862	1405.69	0		1405.69
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		160.000	91.360	15379.54		965.12	16344.66
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	160.000	91.360	15379.54		965.12	16344.66
	207/210 квартал - 2		160.000	91.360	15379.54	166.4	965.12	16344.66
	Цемент	кг				166.4	965.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 2		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 2		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		250.000	43.700	6039.18		5047.25	11086.43
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	80.000	4.800	652.13		1161.60	1813.73
	207/210 квартал - 2		80.000	4.800	652.13	16	1161.60	1813.73
	Грунтовка	кг				16	1161.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	100.000	17.000	2309.62		3875.00	6184.62
	207/210 квартал - 2		100.000	17.000	2309.62	50	3875.00	6184.62
	Краска фасадная белая	кг				50	3875.00	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	40.000	9.600	1304.26			1304.26
	207/210 квартал - 2		40.000	9.600	1304.26	0		1304.26
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	30.000	12.300	1773.17		10.65	1783.82
	207/210 квартал - 2		30.000	12.300	1773.17	1.836	10.65	1783.82
	Цемент	кг				1.836	10.65	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3500.000	35.000	4543.35			4543.35
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	3500.000	35.000	4543.35			4543.35
	207/210 квартал - 2		3500.000	35.000	4543.35	0		4543.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		700.000	62.600	8801.56			8801.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 2		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	207/210 квартал - 2		500.000	5.000	703.00	0		703.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 2		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		120.929	146.157	21828.96			21828.96
	Запуск системы отопления	1000 м	12.673	18.503	2601.47			2601.47

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 2		12.673	18.503	2601.47	0		2601.47
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.256	85.024	13486.51			13486.51
	207/210 квартал - 2		21.256	85.024	13486.51	0		13486.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 2		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 2		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
		Итого:	5660.50	441.988	66304.71	237.58	6147.62	72452.33

Сдал: В.А. Мамонтов В. А. МП
подпись

Министерство ЖКХ-3
Веретникова И.В.

Принял: _____ МП
подпись

Иван

Кв. 38 Терезина Тамара Васильевна Терехина