


Ведомость по планируемым работам


С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.679	25.863	3775.56			3775.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 7		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.259	3.273	519.23			519.23
	207/210 квартал - 7		1.259	3.273	519.23	0		519.23
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 7		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 7		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.500	0.975	137.08			137.08
	207/210 квартал - 7		2.500	0.975	137.08	0		137.08
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		977.800	9.778	1550.99			1550.99
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	977.800	9.778	1550.99			1550.99
	207/210 квартал - 7		977.800	9.778	1550.99	0		1550.99
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 7		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 7		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	207/210 квартал - 7		5000.000	50.000	6490.50	0		6490.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		660.000	51.080	7181.85			7181.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 7		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	207/210 квартал - 7		500.000	5.000	703.00	0		703.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 7		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		111.810	108.654	15869.72			15869.72
	Запуск системы отопления	1000 м	13.077	19.092	2684.39			2684.39
	207/210 квартал - 7		13.077	19.092	2684.39	0		2684.39
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.733	46.932	7444.35			7444.35
	207/210 квартал - 7		11.733	46.932	7444.35	0		7444.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 7		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 7		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		6793.39	274.216	39460.07	3.34	135.25	39595.32

Сдал: Маринов В. А. 
подпись МП

Начисел №20-3
Веретникова И.В.


Принял: _____
подпись МП

кв. 45, Забогова Т.И. 