

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.024	25.375	3702.10			3702.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 17		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.154	3.000	475.92			475.92
	207/210 квартал - 17		1.154	3.000	475.92	0		475.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 17		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 17		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.950	0.760	106.93			106.93
	207/210 квартал - 17		1.950	0.760	106.93	0		106.93
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.154	0.011	1.82			1.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.154	0.011	1.82			1.82
	207/210 квартал - 17		1.154	0.011	1.82	0		1.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 17		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 17		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	207/210 квартал - 17		3900.000	39.000	5062.59	0		5062.59

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		230.000	51.680	7266.21			7266.21
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	70.000	5.600	787.36			787.36
	207/210 квартал - 17		70.000	5.600	787.36	0		787.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 17		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 17		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		120.573	145.901	21800.51			21800.51
	Запуск системы отопления	1000 м	12.213	17.831	2507.04			2507.04
	207/210 квартал - 17		12.213	17.831	2507.04	0		2507.04
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.360	85.440	13552.49			13552.49
	207/210 квартал - 17		21.360	85.440	13552.49	0		13552.49
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 17		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 17		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		4294.85	290.808	42424.68	3.34	135.25	42559.93

Сдал:

В.А. Марин В.А.

подпись

МП

Иванов И.И.
Веретнова И.И.

Принял:

подпись

МП

К.В. З. Виноградов
[подпись]