

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "211 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3573.109	140.401	19814.85		24859.84	44674.69
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		17.640	31.543	4718.47			4718.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.958	10.291	1632.33			1632.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		7.000	2.300	318.90		1198.49	1517.39
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4.000	0.320	40.51		1021.60	1062.11
	Замок навесной	шт				4	1021.60	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	278.39		176.89	455.28
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	167.76	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.24	9.13	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1507.000	16.230	2295.52			2295.52
	Очистка подвалов от мусора	м2	580.000	6.960	825.11			825.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	927.000	9.270	1470.41			1470.41
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		0.989	2.077	292.01			292.01
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.989	2.077	292.01			292.01
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1670.080	44.859	6089.11		22605.29	28694.40
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1660.000	16.600	2154.85			2154.85

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		74.24	434.40
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.68	65.28	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.48	110.23
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.080	0.559	80.58		70.24	150.82
	Олифа	кг				0.1632	9.14	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6365	61.10	
	Установка качели-маятника, карусели	качеля	1.000	24.280	3413.77		22430.33	25844.10
	Качели 0509	шт				1	22430.33	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		337.200	30.676	4313.04		393.38	4706.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.38	564.91
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		194.359	178.130	26623.89		961.10	27584.99
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</i>		39.000	32.097	5028.51		833.10	5861.61
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87		18.94	507.81
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Установка манометров	компл	1.000	0.250	40.87		341.60	382.47
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Установка термометров	компл	1.000	0.360	55.82		152.41	208.23
	Термометр ТТЖ-М	шт				1	152.41	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		155.359	146.033	21595.38		128.00	21723.38
	Запуск системы отопления	1000 м	10.850	15.841	2227.24			2227.24
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.509	54.036	8571.19			8571.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37			1896.37
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	40.000	19.200	2699.52		128.00	2827.52
	Лен сантехнический	кг				0.8	128.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.000	13.176	1852.55			1852.55

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		16.000	1.760	247.46		144.00	391.46
	Смена ламп накаливания	шт	16.000	1.760	247.46		144.00	391.46
	Лампа 95 вт	шт				16	144.00	
	Итого:		3783.47	320.291	46686.20	51.52	25964.94	72651.14

Сдал:

[Handwritten signature]
 подпись МП

Принял:

_____ МП

*Александр Игорович
 Веретов И.В.*

*ИП-3-4: [Handwritten signature]
 Медведева Р.В.*