

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3172.587</b>	<b>165.554</b>	<b>23302.19</b>		<b>7139.02</b>	<b>30441.21</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.977</b>	<b>26.983</b>	<b>3984.43</b>			<b>3984.43</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	94.70			94.70
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1993.93			1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	312.33			312.33
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>25.100</b>	<b>24.479</b>	<b>3407.57</b>		<b>2864.12</b>	<b>6271.69</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.600	2.574	331.09		16.20	347.29
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		766.20	796.59
	Замок навесной	шт				3	766.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	8.000	13.600	1912.16		226.01	2138.17
	Шпингалет	шт				8	193.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.8	32.41	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	762.75		1619.85	2382.60
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1490.45	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1218.000</b>	<b>13.280</b>	<b>1842.01</b>			<b>1842.01</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	550.000	6.600	782.43			782.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	668.000	6.680	1059.58			1059.58

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.200	5.040	708.62			708.62
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	1.200	5.040	708.62			708.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1671.000	40.460	5342.87		463.49	5806.36
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		55.96	215.46
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		51.10	1050.08
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.12	17.60	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	216.10		108.40	324.50
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.19	104.72	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1839.41		248.03	2087.44
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		210.110	42.596	6228.89		3148.73	9377.62
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	7.910	0.158	22.52		702.41	724.93
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.0566	411.32	
	Стеклоткань	м				7.91	291.09	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	65.000	0.650	91.39			91.39
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1442.81		3.68	1446.49
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.68	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.77	1129.83

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Смена проушин на люках	шт	6.000	2.256	317.19		509.34	826.53
	Проушина д/замка	шт				6	507.00	
	Саморез 3,5*16	шт				18	2.34	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1146.53	1441.79
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>662.68</b>	<b>1187.11</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>216.600</b>	<b>200.217</b>	<b>30130.44</b>		<b>13434.47</b>	<b>43564.91</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.100</b>	<b>33.061</b>	<b>5260.76</b>		<b>2291.39</b>	<b>7552.15</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Установка манометров	компл	1.000	0.250	40.87		1361.60	1402.47
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				4	1360.00	
	Установка термометров	компл	1.000	0.360	55.82		609.64	665.46
	Термометр ТТЖ-М	шт				4	609.64	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<b>177.500</b>	<b>167.156</b>	<b>24869.68</b>		<b>11143.08</b>	<b>36012.76</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	2152.11			2152.11
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.116	36.464	5783.92			5783.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37		31.32	1927.69
	Цемент	кг				5.4	31.32	
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1765.40		2526.47	4291.87
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.47	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2020.83	3433.15
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1947.92		1701.27	3649.19
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	10.000	4.800	752.83		662.76	1415.59
	Контрогайка Ду 25	шт				10	87.00	
	Лен сантехнический	кг				0.036	5.76	
	Муфта ду 25	шт				10	230.00	
	Сгон 25	шт				10	340.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>32.000</b>	<b>3.520</b>	<b>494.91</b>		<b>288.00</b>	<b>782.91</b>
	Смена ламп накаливания	шт	32.000	3.520	494.91		288.00	782.91
	Лампа 95 вт	шт				32	288.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3421.19</b>	<b>369.291</b>	<b>53927.54</b>	<b>234.04</b>	<b>20861.49</b>	<b>74789.03</b>

Сдал:

*И.И. Матвеева*  
 подпись МП

*Инженер ИЗО-3  
 Веретнова И.В.*

Принял:

подпись МП

*И.И. - 7 - 31:*

*М.И. Сидорова Е.В.*