

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1662.566	59.185	8313.68			8313.68
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		22.566	42.785	6184.80			6184.80
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.518	3.947	626.04			626.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.540	0.605	95.93			95.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.510	29.576	4158.40			4158.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.788	3.817	536.71			536.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		63.458	113.865	17798.11		320.15	18118.26
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		27.358	82.414	12792.66			12792.66
	Запуск системы отопления	1000 м	10.637	15.530	2183.52			2183.52

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.721	66.884	10609.14			10609.14
Итого:			1726.02	173.050	26111.79	10.10	320.15	26431.94

Сдал: Мамкина С.В.
подпись МП

211-8-12:

Зафета С.Н.
Инженер

Принял: _____
подпись МП

Инженер ЖЭУ-3
Варяшова С.В.
А.А.А.