

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3031.419	130.094	97982.74		2857.27	100840.01
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		17.819	31.198	4626.47			4626.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1387.77			1387.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	153.85			153.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	2078.76			2078.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	435.06			435.06
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		46.800	13.478	1895.06			1895.06
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	46.800	13.478	1895.06			1895.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2566.000	34.820	4628.13		163.38	4791.51
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		108.76	427.76
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		390.800	40.908	5751.87		1677.43	7429.30
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	5.600	0.112	15.95		497.28	513.23

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.456	291.20	
	Стеклоткань	м				5.6	206.08	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	514.60		1180.15	1694.75
	Отметы водосточные	шт				6	1179.06	
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	80000.00			80000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	80000.00			80000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		170.876	206.221	31398.91		10786.29	42185.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		133.776	173.770	26234.84		10466.14	36700.98
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3809.92			3809.92
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		905.77	1394.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				3	120.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.87	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.116	44.464	7052.88			7052.88
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	18.900	27.594	3879.72			3879.72
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	16.000	18.880	2824.64		4042.36	6867.00
	Лен сантехнический	кг				0.1952	42.36	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				16	4000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1947.92		1701.27	3649.19
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	776.44		314.31	1090.75
	Резьба Д15	шт				8	72.00	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.500	4.455	706.65		353.79	1060.44
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба Ду20	шт				7	105.00	
	Труба 20	т				0.0075	248.30	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		159.50	583.01
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	6.000	1.980	310.54		356.60	667.14
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	6.000	2.880	451.70		341.88	793.58
	Контрогайка Ду 25	шт				6	52.20	
	Муфта ду 25	шт				6	85.68	
	Сгон 25	шт				6	204.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	18.000	19.800	3140.68		2290.66	5431.34
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Резьба Д15	шт				18	144.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	2119.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Лампа 95 вт	шт				24	216.00	
	Итого:		3226.29	338.955	129752.83	189.63	13859.56	143612.39

Сдал:

И.И. Демтвеева Д.В.
 подпись МП

Принял:

подпись МП

*ИИ номер 210.3
 Вертисова И.В.
 Иван*

И.И. Д.Д.

*Иванов И.И.
 Иван*