

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>4244.882</b>	<b>151.304</b>	<b>21318.64</b>		<b>4832.99</b>	<b>26151.63</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.694</b>	<b>25.146</b>	<b>3726.30</b>			<b>3726.30</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			814.93
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	97.36			97.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1777.93			1777.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	268.36			268.36
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>20.800</b>	<b>12.972</b>	<b>1780.93</b>		<b>1392.06</b>	<b>3172.99</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.400	1.716	220.73		10.80	231.53
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.400	1.496	192.43		10.80	203.23
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4.000	0.320	40.51		1021.60	1062.11
	Замок навесной	шт				4	1021.60	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1330.000</b>	<b>14.500</b>	<b>2011.49</b>			<b>2011.49</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	600.000	7.200	853.56			853.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	730.000	7.300	1157.93			1157.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.988</b>	<b>4.150</b>	<b>583.43</b>			<b>583.43</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	0.988	4.150	583.43			583.43

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>31.200</b>	<b>8.986</b>	<b>1263.37</b>			<b>1263.37</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2565.000</b>	<b>34.200</b>	<b>4548.38</b>		<b>163.38</b>	<b>4711.76</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		108.76	348.01
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	105.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>282.200</b>	<b>47.620</b>	<b>6880.31</b>		<b>2614.87</b>	<b>9495.18</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		786.77	1129.83
	Отметы водосточные	шт				4	786.04	
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Смена проушин на люках	шт	8.000	3.008	422.92		679.12	1102.04
	Проушина д/замка	шт				8	676.00	
	Саморез 3,5*16	шт				24	3.12	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1146.53	1441.79
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>662.68</b>	<b>1187.11</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		260.308	230.723	34786.53		11865.57	46652.10
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		223.208	198.272	29622.46		11545.42	41167.88
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2198.72			2198.72
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		1851.85	2828.74
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	282.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1569.75	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37		31.32	1927.69
	Цемент	кг				5.4	31.32	
	Ремонт вентиля ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	2118.48		521.18	2639.66
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2020.83	3433.15
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1431.02	3201.22
	Лен сантехнический	кг				0.084	13.44	
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1412.88	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1426.32	3196.52
	Лен сантехнический	кг				0.084	13.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1412.88	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	2226.20		1944.30	4170.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	688.24		389.74	1077.98
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.44	
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.007	341.30	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	12.000	3.960	621.09		486.05	1107.14
	Контрогайка ф15	шт				12	96.00	
	Муфта ду 15	шт				12	192.00	
	Олифа	кг				0.108	6.05	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д-15	шт				12	192.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>26.000</b>	<b>2.860</b>	<b>402.12</b>		<b>234.00</b>	<b>636.12</b>
	Смена ламп накаливания	шт	26.000	2.860	402.12		234.00	636.12
	Лампа 95 вт	шт				26	234.00	
	<b>Итого:</b>		<b>4531.19</b>	<b>384.887</b>	<b>56507.29</b>	<b>213.06</b>	<b>16932.56</b>	<b>73439.85</b>

Сдал: А. Мамбеев Д. В.  
подпись МП

Инженер ИЖО-3  
Вертикова И. В.  
И. В. Вертикова

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

И. В. Вертикова И. В.  
И. В. Вертикова