

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		16759.512	468.453	65079.99		21092.17	86172.16
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.216	54.637	8071.07			8071.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1465.65			1465.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1760.17			1760.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3900.41			3900.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	745.52			745.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.200	14.643	2172.69		4035.69	6208.38
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.700	1.938	249.28		13.99	263.27
	Гвозди 3*70	кг				0.342	13.99	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.500	12.705	1923.41		4021.70	5945.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0315	1.59	
	Стекло 4мм	м2				10.92	3848.75	
	Штапик оконный	м				42.84	171.36	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2387.000	25.470	3655.38			3655.38
	Очистка подвалов от мусора	м2	800.000	9.600	1138.08			1138.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1587.000	15.870	2517.30			2517.30
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		30.000	43.800	5841.61		10050.00	15891.61
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5841.61		10050.00	15891.61
	Бетон М-100	м3				3	10050.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		146.762	25.259	3659.33		1291.40	4950.73
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	54.880	8.781	1192.96		195.23	1388.19
	Шпаклевка	кг				12.6773	195.23	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	2.142	1.992	287.18		41.32	328.50
	Олифа	кг				0.1928	10.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3449	30.52	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	54.880	4.116	652.88		517.96	1170.84
	Грунтовка	кг				7.1344	517.96	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	33.600	7.056	1030.53		471.78	1502.31
	Олифа	кг				0.672	37.63	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.9056	434.15	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.260	3.314	495.78		65.11	560.89
	Известь	кг				3.8808	32.37	
	Цемент	кг				5.6448	32.74	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		<i>2.134</i>	<i>8.963</i>	<i>1260.17</i>			<i>1260.17</i>
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	2.134	8.963	1260.17			1260.17
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>30.000</i>	<i>8.640</i>	<i>1214.78</i>			<i>1214.78</i>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>13677.500</i>	<i>181.310</i>	<i>24108.27</i>		<i>1589.94</i>	<i>25698.21</i>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	13599.000	135.990	17652.86			17652.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	52.000	29.640	4328.92		860.83	5189.75
	Олифа	кг				2.08	109.43	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				8.84	751.40	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	71.19		99.84	171.03
	Олифа	кг				0.225	11.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		185.83	556.28
	Олифа	кг				0.12	6.31	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	6.000	8.580	1206.35		259.37	1465.72
	Гвозди 2,5*50	кг				0.72	34.23	
	Доска обрзн.25*4000	м3				0.036	225.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		437.700	102.001	14572.26		3462.46	18034.72
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	91.200	7.296	1025.82			1025.82
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	12.500	15.625	2224.69		5.67	2230.36
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Ремонт чердачных люков	шт	4.000	12.128	1923.74		4.91	1928.65
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	514.60		1179.00	1693.60
	Отметы водосточные	шт				6	1179.00	
	Смена проушин на люках	шт	8.000	3.008	422.92		679.12	1102.04
	Проушина д/замка	шт				8	676.00	
	Саморез 3,5*16	шт				24	3.12	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	10.000	10.200	1434.12		1592.67	3026.79
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1590.40	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68		1.09	351.77
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		507.369	525.241	79507.20		47509.39	127016.59
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		80.200	77.796	12169.69		11163.16	23332.85
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73		37.88	1015.61
	Толуол ч.фас	кг				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		427.169	447.445	67337.51		36346.23	103683.74
	Запуск системы отопления	1000 м	17.267	25.210	3544.50			3544.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	624.17		23.93	648.10
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.25
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.500	4.680	624.17		23.93	648.10
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.0075	23.93	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.232	80.928	12836.80			12836.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	14.000	17.360	2337.87			2337.87
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	30.000	17.400	2446.44		43.74	2490.18
	Цемент	кг				8.1	43.74	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	23.270	33.974	4776.77			4776.77
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3895.84		2702.53	6598.37
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2660.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	32.000	29.760	4452.39		6339.20	10791.59
	Лен сантехнический	кг				2.24	358.40	
	Шаровый кран ду 20	шт				32	5980.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	26.000	24.180	3617.57		3090.36	6707.93
	Лен сантехнический	кг				0.182	29.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				0.182	3061.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1360.96		800.89	2161.85
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	шт				6.5	130.39	
	Труба ду 32	т				0.0201	669.79	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	8.000	8.720	1383.17		775.55	2158.72
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба ду25	шт				8	120.00	
	Труба 25	т				0.0191	654.68	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		372.99	1220.02
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Д15	шт				6	108.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	837.51		492.85	1330.36
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Труба ду 32	т				0.0124	412.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		159.50	583.01
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	494.10		186.20	680.30
	Резьба Д15	шт				4	32.00	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	28.000	28.000	4391.52		796.15	5187.67
	Контрогайка ф15	шт				28	168.00	
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Муфта ду 15	шт				28	392.00	
	Сгон д-15	шт				28	224.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	20.000	6.600	1035.14		1280.00	2315.14
	Контрогайка Ду 20	шт				20	160.00	
	Муфта Ду20	шт				20	440.00	
	Сгон 25	шт				20	680.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	36.000	39.600	6281.35		6642.68	12924.03
	Лен сантехнический	кг				0.252	54.68	
	Резьба Д15	шт				36	288.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				36	6300.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		40.000	4.400	618.64		360.00	978.64
	Смена ламп накаливания	шт	40.000	4.400	618.64		360.00	978.64
	Лампа 95 вт	шт				40	360.00	
	Итого:		17306.88	998.094	145205.83	582.45	68961.56	214167.39

А. Мотеева С. В.
202-6-114

Инженер метро-З
Козырев С. В., А. Веретнова М. В.