

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>17547.032</b>	<b>617.985</b>	<b>86195.40</b>		<b>38281.99</b>	<b>124477.39</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>44.236</b>	<b>76.086</b>	<b>11234.04</b>			<b>11234.04</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.640	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.807	17.698	2807.29			2807.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.347	1.509	239.29			239.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.234	38.048	5349.51			5349.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.208	8.271	1162.92			1162.92
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>91.100</b>	<b>72.281</b>	<b>10432.09</b>		<b>15154.74</b>	<b>25586.83</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	10.800	4.212	592.21			592.21
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	10.800	3.672	516.28			516.28
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	12.000	3.828	644.41		360.19	1004.60
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.608	360.19	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	970.14		227.89	1198.03
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	9.000	5.940	835.16		530.68	1365.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				9	503.28	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.72	27.40	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		150.09	363.80
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена оконных приборов: петли	шт	8.000	9.040	1271.02		399.77	1670.79
	Петля навесн. 60мм	шт				8	347.92	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	6.000	1.680	236.21		105.66	341.87
	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	12.000	20.364	2863.18		8592.72	11455.90
	Саморез 3,5*30	кг				48	8406.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шпингалет	шт				12	186.00	
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	12.500	15.125	2289.77		4787.74	7077.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0375	1.89	
	Стекло 4мм	м2				13	4581.85	
	Штапик оконный	м				51	204.00	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>4336.800</b>	<b>70.548</b>	<b>9461.39</b>			<b>9461.39</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2356.800	23.568	3738.36			3738.36
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	180.000	25.380	3162.35			3162.35
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>30.000</b>	<b>43.800</b>	<b>5841.61</b>		<b>13802.89</b>	<b>19644.50</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5841.61		13802.89	19644.50
	Бетон М-100	м3				3	9705.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				6	269.88	
	Гравий	т				1.5	300.01	
	Доска 150*25*4000	м3				0.72	3528.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>231.660</b>	<b>43.649</b>	<b>6296.43</b>		<b>1801.28</b>	<b>8097.71</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	78.400	12.544	1704.23		278.90	1983.13
	Шпаклевка	кг				18.1104	278.90	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	3.060	2.326	335.26		59.02	394.28
	Олифа	кг				0.2754	15.42	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4927	43.60	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	31.500	10.080	1435.19		89.83	1525.02
	Штукатурка гипсовая	кг				5.985	89.83	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	78.400	5.880	932.69		739.94	1672.63
	Грунтовка	кг				10.192	739.94	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	38.500	8.085	1180.81		540.58	1721.39
	Олифа	кг				0.77	43.12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.621	497.46	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	708.25		93.01	801.26
	Известь	кг				5.544	46.24	
	Цемент	кг				8.064	46.77	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		3.036	12.751	1792.82			1792.82
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	3.036	12.751	1792.82			1792.82
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		12032.000	133.300	17318.89		417.98	17736.87
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	12020.000	120.200	15603.16			15603.16
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамья	2.000	5.080	684.12		123.04	807.16
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		668.200	130.736	18920.48		6445.01	25365.49
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	26.000	0.520	74.04		1679.60	1753.64
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.76	1081.60	
	Стеклоткань	м				26	598.00	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	115.200	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	240.000	2.400	337.44			337.44
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	14.000	14.700	2331.71			2331.71

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	18.000	16.740	2353.64		4759.28	7112.92
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.342	20.78	
	Шифер 7-волновый	шт				24.3	4738.50	
	Ремонт чердачных люков	шт	5.000	15.160	2404.68		6.13	2410.81
	Гвозди 3*70	кг				0.15	6.13	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>660.09</b>	<b>1184.52</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		387.76	702.70
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>643.140</b>	<b>644.733</b>	<b>96851.60</b>		<b>40689.88</b>	<b>137541.48</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>117.300</b>	<b>115.194</b>	<b>18016.60</b>		<b>16587.23</b>	<b>34603.83</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	5.490	771.89			771.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60		56.82	1523.42
	Толуол ч.фас	кг				0.75	56.82	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	3.000	3.420	523.84		16200.00	16723.84
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				3	16200.00	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>525.840</i>	<i>529.539</i>	<i>78835.00</i>		<i>24102.65</i>	<i>102937.65</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6617.69			6617.69
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.080	16.384	2637.60		5689.19	8326.79
	Скотч 50мм/66 м	шт				18	882.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.3392	4807.19	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.500	3.240	432.12		16.57	448.69
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.6975	16.57	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.25
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.25
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.282	113.128	17944.36			17944.36
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	4007.78			4007.78
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	35.000	20.300	2854.18		51.03	2905.21
	Цемент	кг				9.45	51.03	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	12.000	8.520	1392.85		2790.41	4183.26
	Труба 100/1000	шт				11.976	2790.41	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	12.000	11.760	1639.46			1639.46
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	30.000	14.400	2024.64		96.00	2120.64

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.6	96.00	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	32.240	47.070	6618.10			6618.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	32.000	29.760	4452.39		3088.61	7541.00
	Лен сантехнический	кг				0.224	48.61	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				32	3040.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	26.000	24.180	3617.57		3159.49	6777.06
	Лен сантехнический	кг				0.182	39.49	
	Шаровый кран ду 20	шт				26	3120.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	28.000	26.040	3895.84		2702.53	6598.37
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2660.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1360.96		830.98	2191.94
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д32	шт				8	160.48	
	Труба ду 32	т				0.0201	669.79	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	1037.37		581.66	1619.03
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	776.44		296.91	1073.35
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		318.99	1166.02
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	264.34	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		210.87	681.97
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	12.000	13.080	2074.74		1163.32	3238.06
	Лен сантехнический	кг				0.006	1.30	
	Резьба ду25	шт				12	180.00	
	Труба 25	т				0.0286	982.02	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.500	5.445	863.69		394.08	1257.77
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Ду20	шт				6	90.00	
	Труба 20	т				0.0091	303.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		212.66	777.35
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	32.000	32.000	5018.88		909.89	5928.77
	Контрогайка ф15	шт				32	192.00	
	Лен сантехнический	кг				0.064	13.89	
	Муфта ду 15	шт				32	448.00	
	Сгон д-15	шт				32	256.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	26.000	8.580	1345.69		1545.28	2890.97
	Контрогайка Ду 20	шт				26	208.00	
	Лен сантехнический	кг				0.052	11.28	
	Муфта Ду20	шт				26	572.00	
	Сгон д 20	шт				26	754.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>54.000</b>	<b>5.940</b>	<b>835.16</b>		<b>486.00</b>	<b>1321.16</b>
	Смена ламп накаливания	шт	54.000	5.940	835.16		486.00	1321.16
	Лампа 95 вт	шт				54	486.00	
	<b>Итого:</b>		<b>18244.17</b>	<b>1268.658</b>	<b>183882.16</b>	<b>717.25</b>	<b>79457.87</b>	<b>263340.03</b>

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер МЭО-3  
Веретникова СВ

21.8.2014; Рузковский С.И.