

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		13175.796	364.778	50409.04		15974.43	66383.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.132	45.794	6787.37			6787.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.916	10.182	1615.00			1615.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.412	26.161	3678.28			3678.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.702	0.274	38.50			38.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.500	11.495	1740.23		3638.69	5378.92
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	9.500	11.495	1740.23		3638.69	5378.92
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				9.88	3482.21	
	Штапик оконный	м				38.76	155.04	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2782.000	30.220	4216.49			4216.49
	Очистка подвалов от мусора	м2	1200.000	14.400	1707.12			1707.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1582.000	15.820	2509.37			2509.37
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		30.000	43.800	5841.61		10050.00	15891.61
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5841.61		10050.00	15891.61
	Бетон М-100	м3				3	10050.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		162.006	31.323	4527.39		1363.76	5891.15
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	47.040	7.526	1022.54		167.34	1189.88
	Шпаклевка	кг				10.8662	167.34	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1.836	1.707	246.15		35.41	281.56
	Олифа	кг				0.1652	9.25	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2956	26.16	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	18.820	6.022	857.47		53.67	911.14
	Штукатурка гипсовая	кг				3.5758	53.67	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	47.040	3.528	559.61		402.99	962.60
	Пропитка	кг				6.1152	402.99	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	46.190	9.700	1416.67		648.55	2065.22
	Олифа	кг				0.9238	51.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.7437	596.82	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.080	2.840	424.95		55.80	480.75
	Известь	кг				3.3264	27.74	
	Цемент	кг				4.8384	28.06	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.958	8.224	1156.24			1156.24
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.958	8.224	1156.24			1156.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		9621.000	103.520	13429.20		259.53	13688.73
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9612.000	96.120	12477.34			12477.34
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		148.66	547.41
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5	145.50	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		479.200	65.936	9270.60			9270.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.45	1186.88
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.10	481.59
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		462.608	454.842	68036.85		38148.21	106185.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		76.200	75.796	11852.45		11163.16	23015.61
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73		37.88	1015.61
	Толуол ч.фас	кг				0.5	37.88	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		386.408	379.046	56184.40		26985.05	83169.45
	Запуск системы отопления	1000 м	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.89		2123.44	3100.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2123.44	3100.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2123.44	3100.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	384.11		14.72	398.83
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	384.11		14.72	398.83
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.984	75.936	12044.97			12044.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	30.000	17.400	2446.44		43.74	2490.18
	Цемент	кг				8.1	43.74	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	68.000	48.280	7892.81		15812.31	23705.12
	Труба 100/1000	шт				67.864	15812.31	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	68.000	66.640	9290.28			9290.28
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413.76
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	2226.20		1544.30	3770.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	2226.20		1944.30	4170.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1669.65		1158.23	2827.88
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Итого:		13638.40	819.620	118445.89	259.40	54122.64	172568.53

Сдал:

М. Мамбеева С.В.

 подпись МП

Принял:

 подпись МП

Акт номер 920.3
Веретникова И.В.
21.09.92 г. Жу Федорова А.В.