

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		16964.416	504.688	596642.74		49861.03	646503.77
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		284.509	50.853	6238.82			6238.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.255	8.463	1087.07			1087.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.903	2.131	273.78			273.78
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.465	20.106	2289.28			2289.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.906	0.353	45.38			45.38
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		17.080	12.224	1558.26		12052.92	13611.18
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	8.000	3.600	452.05			452.05
	Монтаж металлических дверок электрощитков	м2	1.080	3.424	453.25		819.32	1272.57
	Замок навесной	шт				2	510.80	
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Проушина д/замка	шт				4	182.52	
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	8.000	5.200	652.96		11233.60	11886.56
	Почтовый ящик 5 секций	шт				8	11217.60	
	Саморез	шт				32	16.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		98.200	100.228	11278.81		24532.93	35811.74
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	146.24			146.24
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	16.40		476.60	493.00
	Замок навесной	шт				2	476.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	22.000	25.300	2880.66		835.60	3716.26
	Петля 130 мм (навес)	шт				22	693.00	
	Шуруп 30*3	кг				3.52	142.60	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4.000	1.504	171.24		208.76	380.00
	Проушина д/замка	шт				4	207.20	
	Саморез 3,5*16	шт				12	1.56	


Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	24.000	9.120	1038.40		900.53	1938.93
	Ручка-скоба	шт				24	864.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.96	36.53	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	22.000	37.334	4250.85		15753.32	20004.17
	Саморез 3,5*30	кг				88	15412.32	
	Шпингалет	шт				22	341.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	16.600	20.086	2169.29		6358.12	8527.41
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0498	2.51	
	Стекло 4мм	м2				17.264	6084.70	
	Штапик оконный	м				67.728	270.91	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коро	4.000	5.320	605.73			605.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.627	6.833	778.05			778.05
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.627	6.833	778.05			778.05
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		14159.000	148.530	15606.66		347.89	15954.55
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	14144.000	141.440	14868.17			14868.17
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		184.07	571.54
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	8.000	1.920	199.99		123.89	323.88
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.36	119.68	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2402.000	184.020	21182.14		12927.29	34109.43
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.Скалывание сосулек.	м2	1200.000	120.000	13663.20			13663.20
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1100.000	11.000	1252.46			1252.46
	Смена дверных приборов люков чердачных, выхода на кровлю: петли	шт	8.000	9.200	1047.51		1329.14	2376.65
	Петля накладная 110мм	шт				16	1264.32	
	Шуруп 30*3	кг				1.6	64.82	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена оконных приборов слуховых окон: ручки	шт	44.000	12.320	1402.75		1619.65	3022.40
	Ручка-скоба	шт				44	1584.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.88	35.65	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	50.000	31.500	3816.22		9978.50	13794.72
	Пропан	кг				3.45	123.20	
	Унифлекс	м2				57	9855.30	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	540000.00			540000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	540000.00			540000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		500.935	575.879	70928.84		21252.71	92181.55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		9.700	48.597	7553.43			7553.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	9.700	48.597	7553.43			7553.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		425.235	470.602	56391.83		20927.43	77319.26
	Запуск системы отопления	1000 м	42.497	62.046	7969.76			7969.76
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3160.66	4347.29
	Скотч 50мм/66 м	шт				10	490.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.500	7.585	988.86		2617.55	3606.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				8	392.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		1037.22	1432.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3	147.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.258	77.032	9894.76			9894.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	98.000	36.260	3954.52			3954.52
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	24.000	13.920	1842.87		34.99	1877.86
	Цемент	кг				6.48	34.99	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	76.180	111.223	11318.03			11318.03
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	26.000	24.180	3105.92		2509.49	5615.41
	Лен сантехнический	кг				0.182	39.49	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	2470.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2187.34	4337.59
	Лен сантехнический	кг				0.126	27.34	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	24.000	22.320	2867.00		2316.46	5183.46
	Лен сантехнический	кг				0.168	36.46	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				24	2280.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	350.03		234.69	584.72
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба ду25	шт				2	30.00	
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	400.12		181.58	581.70
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.500	4.455	572.24		308.79	881.03
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба Ду20	шт				4	60.00	
	Труба 20	т				0.0075	248.30	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.500	3.115	354.67		181.58	536.25
	Лен сантехнический	кг				0.0017	0.38	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0045	154.20	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.500	4.455	572.24		308.79	881.03
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба Ду20	шт				4	60.00	
	Труба 20	т				0.0075	248.30	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	310.27		242.19	552.46
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба ду25	шт				2	37.50	
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		159.50	463.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	16.000	16.000	2032.16		454.94	2487.10
	Контрогайка ф15	шт				16	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта ду 15	шт				16	224.00	
	Сгон д-15	шт				16	128.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	18.000	5.940	754.44		950.94	1705.38
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон д 20	шт				16	464.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	22.000	24.200	3108.49		4026.00	7134.49
	Сгон д-15	шт				22	176.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				22	3850.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		72.000	58.320	7720.98		25862.40	33583.38
	Установка светильников	шт	72.000	58.320	7720.98		25862.40	33583.38
	Светильник НСП	шт				72	25862.40	
	Итого:		17537.35	1138.887	675292.56	781.82	96976.14	772268.70

Сдал:


подпись

МП