

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>134.416</b>	<b>18.171</b>	<b>2721.25</b>			<b>2721.25</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.688	5.735	806.31			806.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>5.600</b>	<b>6.776</b>	<b>903.71</b>		<b>34.90</b>	<b>938.61</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.600	6.776	903.71		34.90	938.61
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>769.000</b>	<b>7.690</b>	<b>1081.21</b>			<b>1081.21</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	769.000	7.690	1081.21			1081.21
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.000</b>	<b>58.974</b>	<b>9229.14</b>		<b>262.89</b>	<b>9492.03</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.965</b>	<b>2.026</b>	<b>284.93</b>			<b>284.93</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.965	2.026	284.93			284.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>1350.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1752.43</b>			<b>1752.43</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1350.000	13.500	1752.43			1752.43
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>52.000</b>	<b>13.032</b>	<b>1907.98</b>			<b>1907.98</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.200</b>	<b>1.002</b>	<b>158.94</b>			<b>158.94</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>88.520</b>	<b>114.393</b>	<b>18217.34</b>		<b>6483.09</b>	<b>24700.43</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.661	15.565	2468.94			2468.94
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.89		1379.21	2356.10
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	488.44		1053.88	1542.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.259	37.036	5874.65			5874.65
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	18.000	10.440	1706.73			1706.73
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	25.000	24.500	3886.19			3886.19
	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	25.000	17.750	2815.50		4050.00	6865.50
	Труба 100/1000	шт				25	4050.00	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>120000.00</b>			<b>120000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	4.000	4.000	120000.00			120000.00
	<b>Итого:</b>		<b>2472.70</b>	<b>239.564</b>	<b>156256.93</b>	<b>42.64</b>	<b>6780.88</b>	<b>163037.81</b>

Сдал:

*Александр Владимирович А. А.* 219-1-62 *Александров*  
*директор ООО "Воронежский СТ" А. А.*