

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>455.669</b>	<b>71.367</b>	<b>11082.69</b>			<b>11082.69</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	9.600	19.200	3045.50			3045.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.172	13.447	2132.99			2132.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	7.083	7.933	1258.33			1258.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2791.71			2791.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	33.814	13.187	1854.16			1854.16
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>172.800</b>	<b>149.644</b>	<b>21773.71</b>		<b>10135.26</b>	<b>31908.97</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	361.19			361.19
	Ремонт форточек	шт	22.000	23.100	4110.41		51.08	4161.49
	Брусok 50*50*6000	м3				0.008	51.08	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10.000	0.800	101.29		6586.36	6687.65
	Замок навесной	шт				10	2383.00	
	Саморез 3,5*30	кг				24	4203.36	
	Смена дверных приборов: петли	шт	20.000	23.000	3233.80		746.67	3980.47
	Петля 130 мм (навес)	шт				20	630.00	
	Шуруп 30*3	кг				2.88	116.67	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		328.18	1070.55
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	20.000	7.600	1068.56		600.35	1668.91
	Ручка-скоба	шт				16	576.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	20.000	34.000	4780.40		330.25	5110.65
	Шпингалет	шт				20	310.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.5	20.25	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	8.000	3.040	427.42		92.16	519.58
	Завертки форточные	шт				8	79.20	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Смена оконных приборов: петли	шт	24.000	27.120	3813.07		1121.54	4934.61
	Петля навесн. 60мм	шт				24	1043.76	
	Шуруп 30*3	кг				1.92	77.78	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена оконных приборов: петли форточные	шт	24.000	11.280	1585.97		243.01	1828.98
	Петля накладная 40 мм	шт				24	194.40	
	Шуруп 30*3	кг				1.2	48.61	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	9.600	11.616	1549.23		35.66	1584.89
	Гвозди 1,6*25	кг				0.027	1.36	
	Стекло 4мм	м2				0.0936	32.83	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>380.000</b>	<b>216.980</b>	<b>36526.41</b>		<b>2292.16</b>	<b>38818.57</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	380.000	216.980	36526.41		2292.16	38818.57
	Цемент	кг				395.2	2292.16	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>190.000</b>	<b>152.435</b>	<b>23865.96</b>		<b>476.79</b>	<b>24342.75</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	180.000	45.000	7137.90			7137.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		476.79	14760.52
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				5	109.35	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	5.000	17.385	2444.33			2444.33
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>48.000</b>	<b>13.824</b>	<b>1943.65</b>			<b>1943.65</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>8464.620</b>	<b>116.915</b>	<b>15178.26</b>		<b>2404.34</b>	<b>17582.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8400.000	84.000	10904.04			10904.04
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.300	38.59		1231.16	1269.75
	Песок раств.	т				2.91	1231.16	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	11.000	6.820	877.26		307.76	1185.02
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.3	290.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		39.93	226.44

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	13.000	1.781	256.75		36.29	293.04
	Олифа	кг				0.195	10.26	
	Уайт-спирит	л				0.585	26.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочи	2.000	1.320	169.79		113.95	283.74
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.620	0.924	131.56		41.70	173.26
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.438	38.54	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		282.43	791.80
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.06	269.28	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		198.42	1536.17
	Олифа	кг				0.56	29.46	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.92	168.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		72.83	466.44
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	63.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>6917.600</b>	<b>1246.296</b>	<b>181229.09</b>		<b>193365.16</b>	<b>374594.25</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	5913.600	591.360	83145.22			83145.22
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	16.000	13.280	1867.17			1867.17
	Ремонт чердачных люков	шт	8.000	24.256	3847.49		4.16	3851.65
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.16	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя	м2	980.000	617.400	92369.21		193361.00	285730.21
	Пропан	кг				5.52	197.12	
	Унифлекс	м2				1117.2	193163.88	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.500</b>	<b>2.505</b>	<b>397.34</b>			<b>397.34</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	397.34			397.34
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>767.445</b>	<b>912.230</b>	<b>139444.79</b>		<b>36663.84</b>	<b>176108.63</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	61.830	90.272	14318.91			14318.91
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1465.33		2107.76	3573.09
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.600	9.102	1465.33		2107.76	3573.09
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		2107.76	2840.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	622.77		81.32	704.09
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.24	64.48	
	Олифа	кг				0.32	16.84	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	71.640	286.560	45454.15			45454.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	28.000	34.720	4675.74			4675.74
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	32.000	18.560	3034.19			3034.19
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	66.475	97.053	12195.74			12195.74
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	8.000	9.440	1497.37		1490.02	2987.39
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	24.000	22.320	3540.40		1579.75	5120.15
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				13	1560.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	36.000	33.480	5310.60		4365.57	9676.17
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				36	4320.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	33.000	30.690	4868.05		1336.71	6204.76
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.71	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1320.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	34.000	31.620	5015.56		4117.97	9133.53
	Лен сантехнический	кг				0.175	37.97	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				34	4080.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	42.000	39.060	6195.70		3550.78	9746.48
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				42	3528.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		442.95	1306.12
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0124	442.84	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		159.95	631.05
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		265.36	1050.53
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0083	265.14	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	12.000	10.680	1501.61		500.36	2001.97
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба ду 15	т				0.0154	500.09	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	32.000	10.560	1656.23		902.51	2558.74
	Контрогайка ф15	шт				32	192.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				32	448.00	
	Сгон д-15	шт				32	256.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	26.000	8.580	1345.69		1540.94	2886.63
	Контрогайка Ду 20	шт				26	208.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				26	572.00	
	Сгон д 20	шт				26	754.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	28.000	13.440	2107.93		2001.50	4109.43
	Контрогайка Ду 25	шт				28	243.60	
	Лен сантехнический	кг				0.0648	14.06	
	Муфта ду 25	шт				28	399.84	
	Сгон 25	шт				28	1344.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	19.000	9.120	1430.38		1196.87	2627.25
	Контрогайка ду 32	шт				19	214.70	
	Лен сантехнический	кг				0.0432	9.37	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Муфта ду 32	шт				19	342.00	
	Сгон 32	шт				19	630.80	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	32.000	35.200	5583.42		2944.00	8527.42
	Сгон д-15	шт				32	256.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				32	2688.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	42.000	46.200	7328.24		3864.00	11192.24
	Сгон д-15	шт				42	336.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				42	3528.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>250.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20945.40</b>		<b>15887.92</b>	<b>36833.32</b>
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	250.000	140.000	20945.40		15887.92	36833.32
	Вилатерм Ду 20	м				257.5	4300.25	
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				37.5	11146.87	
	Цемент	кг				76	440.80	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>156000.00</b>			<b>156000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	156000.00			156000.00
	<b>Итого:</b>		<b>17648.63</b>	<b>3024.196</b>	<b>608387.30</b>	<b>2706.82</b>	<b>261225.47</b>	<b>869612.77</b>

Сдал: Александр Николаевич А.А. 219-13-181 Корень А.А.  
 подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись МП

Клишиев М.Ю. 3  
 Веретнова И.А.