

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "221 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		10.076	8.689	1283.00			1283.00
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.310	3.406	540.26			540.26
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.600	2.488	349.81			349.81
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.166	2.795	392.93			392.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		6.000	22.487	3504.24		206.17	3710.41
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	4.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Болт 16*70	кг					206.17	3062.92
	Гайка М 16	кг				0.9	58.17	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				3	65.61	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87		0.15	10.28
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		100.000	1.000	129.81			129.81
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	100.000	1.000	129.81			129.81
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		82.781	59.754	9292.68		3005.29	12297.97
	Запуск системы отопления	1000 м	3.181	4.644	736.68			736.68
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.600	2.400	380.69			380.69
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	24.000	8.880	1195.87			1195.87

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	21.000	12.180	1991.19			1991.19
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	8.000	7.440	1180.13		726.08	1906.21
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1089.11	2711.79
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	1080.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	7.000	6.510	1032.62		765.11	1797.73
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	756.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	352.93		155.25	508.18
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.21	420.28
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		80.02	315.57
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0025	79.86	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		83.51	333.78
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба ду 15	т				0.0026	83.35	
	<b>Итого:</b>		<b>198.96</b>	<b>92.431</b>	<b>14289.20</b>	<b>30.33</b>	<b>3211.46</b>	<b>17500.66</b>

Сдал: Александр Корешков А.А. 201-4-4 Волжская Б.Б.   
подпись МП

Миниатюр №20-3  
Вереткова М.В.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП