

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеие "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.932	5.630	798.75			798.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.400	63.45			63.45
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.566	2.435	342.37			342.37
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.166	2.795	392.93			392.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		8.000	22.987	3583.55		206.17	3789.72
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		206.17	3062.92
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87			488.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		75.000	7.170	954.11		401.76	1355.87
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	60.000	0.600	77.89			77.89
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		60.17	231.25
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58		192.67	532.25
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	2.000	2.600	365.56		148.92	514.48
	Брусok 50*50*6000	м3				0.01	63.85	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.24	10.02	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.012	75.05	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		97.476	80.576	12396.82		8297.53	20694.35
	Запуск системы отопления	1000 м	3.076	4.491	712.36			712.36
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	24.000	8.880	1195.87			1195.87
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	8.000	4.640	758.55			758.55
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.80	1125.14
	Лен сантехнический	кг				0.0244	3.90	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		375.37	562.54
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		950.88	2131.01
	Лен сантехнический	кг				0.056	8.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	941.92	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1601.85		1456.70	3058.55
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.70	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	1440.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1301.22	2923.90
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1295.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		564.06	1006.61
	Лен сантехнический	кг				0.021	3.36	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1015.59	2785.79
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1008.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	590.07		752.08	1342.15
	Лен сантехнический	кг				0.028	4.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	747.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	215.79		110.82	326.61
	Лен сантехнический	кг						
	Труба ду 32	т				0.0005	0.11	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07	0.0031	110.71	420.23
	Лен сантехнический	кг					106.16	
	Труба 20	т				0.0005	0.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55	0.0033	106.05	315.20
	Лен сантехнический	кг					79.65	
	Труба 20	т				0.0005	0.11	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27	0.0025	79.54	333.73
	Лен сантехнический	кг					83.46	
	Труба ду 15	т				0.0005	0.11	
						0.0026	83.35	
	Итого:		189.51	116.864	17812.70	64.81	8905.46	26718.16

Сдал: Александр Юрьевич С.А.
подпись МП

дд-8-11 Ремонт № 10 (вкл)

СМ номер № 20-3

Вережнова М.Б. [подпись]

Принял: _____
подпись МП