

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "221 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.345	5.423	769.70			769.70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.400	63.45			63.45
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.585	2.465	346.54			346.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.560	2.558	359.71			359.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		8.000	22.987	3583.55		206.17	3789.72
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		206.17	3062.92
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87			488.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		60.000	0.600	77.89			77.89
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	60.000	0.600	77.89			77.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		118.541	87.061	13535.22		8458.08	21993.30
	Запуск системы отопления	1000 м	3.141	4.586	727.41			727.41
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	24.000	8.880	1195.87			1195.87
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	12.000	6.960	1137.82			1137.82

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт вентиля ГВС,,ХВС,отопления	шт	6.000	2.880	404.93		56.02	460.95
	Лен сантехнический	кг				0.12	19.20	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.12	36.82	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.80	1125.14
	Лен сантехнический	кг				0.0244	3.90	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1126.11	1687.62
	Лен сантехнический	кг				0.036	5.76	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		375.37	562.54
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	17.000	15.810	2507.78		2020.62	4528.40
	Лен сантехнический	кг				0.119	19.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	2001.58	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		969.11	2149.24
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		762.08	2532.28
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	756.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1128.12	2013.22
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	215.79		144.20	359.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0031	144.09	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.16	420.23
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.16	420.23
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	312.83		104.30	417.13
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0032	104.19	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	6.000	1.980	310.54		241.92	552.46

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Контрогайка ф15	шт				6	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Муфта ду 15	шт				6	96.00	
	Сгон д-15	шт				6	96.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	8.000	2.640	414.06		434.56	848.62
	Контрогайка Ду 20	шт				8	88.00	
	Лен сантехнический	кг				0.016	2.56	
	Муфта Ду20	шт				8	176.00	
	Сгон д 20	шт				8	168.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	150.57		132.55	283.12
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0072	1.15	
	Муфта ду 25	шт				2	46.00	
	Сгон 25	шт				2	68.00	
	Итого:		194.99	116.572	18045.83	100.79	8664.25	26710.08

Сдал: *Александр Александрович* МП

доп-д-16 Сторожик А.И. Водя

Изм номер ЖЭУ-3
Вороженико с.И.В. Дрозд

Принял: _____ МП

подпись