

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "32мк-н - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>555.633</b>	<b>118.761</b>	<b>17848.54</b>			<b>17848.54</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.800	19.200	3045.50			3045.50
	32мк-н - 7		4.800	19.200	3045.50	0		3045.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	7.857	20.428	3240.32			3240.32
	32мк-н - 7		7.857	20.428	3240.32	0		3240.32
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.524	1.707	270.75			270.75
	32мк-н - 7		1.524	1.707	270.75	0		270.75
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	512.000	22.528	3573.39			3573.39
	32мк-н - 7		512.000	22.528	3573.39	0		3573.39
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	15.960	49.636	6978.76			6978.76
	32мк-н - 7		15.960	49.636	6978.76	0		6978.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.492	5.262	739.82			739.82
	32мк-н - 7		13.492	5.262	739.82	0		739.82
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3060.600</b>	<b>30.606</b>	<b>4854.72</b>			<b>4854.72</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3060.600	30.606	4854.72			4854.72
	32мк-н - 7		3060.600	30.606	4854.72	0		4854.72
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>22.000</b>	<b>34.780</b>	<b>4659.08</b>		<b>6700.00</b>	<b>11359.08</b>
	Разборка асфальтобетонной отмостки	м3	2.000	5.580	764.68			764.68
	32мк-н - 7		2.000	5.580	764.68	0		764.68
	Ремонт бетонной отмостки	м2	20.000	29.200	3894.40		6700.00	10594.40
	32мк-н - 7		20.000	29.200	3894.40	2	6700.00	10594.40
	Бетон М-100	м3				2	6700.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>156.000</b>	<b>137.360</b>	<b>21788.04</b>		<b>371.02</b>	<b>22159.06</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	32мк-н - 7		128.000	32.000	5075.84	0		5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	12905.32		371.02	13276.34
	32мк-н - 7		4.000	81.360	12905.32	12.34	371.02	13276.34
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3806.88			3806.88
	32мк-н - 7		24.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>13484.000</b>	<b>134.840</b>	<b>17503.58</b>			<b>17503.58</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	13484.000	134.840	17503.58			17503.58
	32мк-н - 7		13484.000	134.840	17503.58	0		17503.58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>1408.500</b>	<b>78.025</b>	<b>10970.31</b>			<b>10970.31</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	230.000	66.240	9313.34			9313.34
	32мк-н - 7		230.000	66.240	9313.34	0		9313.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1178.500	11.785	1656.97			1656.97
	32мк-н - 7		1178.500	11.785	1656.97	0		1656.97
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.400</b>	<b>2.004</b>	<b>384.63</b>			<b>384.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	32мк-н - 7		0.400	2.004	384.63	0		384.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>669.663</b>	<b>548.777</b>	<b>79776.15</b>		<b>20014.56</b>	<b>99790.71</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	41.943	61.237	8609.89			8609.89
	32мк-н - 7		41.943	61.237	8609.89	0		8609.89
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.720	146.880	23298.11			23298.11
	32мк-н - 7		36.720	146.880	23298.11	0		23298.11
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	200.000	74.000	9965.58			9965.58
	32мк-н - 7		200.000	74.000	9965.58	0		9965.58
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	6679.63			6679.63
	32мк-н - 7		40.000	49.600	6679.63	0		6679.63
	Ремонт вентилях ГВС,,ХВС,отопления	шт	250.000	120.000	16872.00			16872.00
	32мк-н - 7		250.000	120.000	16872.00	0		16872.00
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	21.000	30.660	3852.74			3852.74
	32мк-н - 7		21.000	30.660	3852.74	0		3852.74

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	10.000	11.800	1871.72		4959.90	6831.62
	32мк-н - 7		10.000	11.800	1871.72	10.12	4959.90	6831.62
	Лен сантехнический	кг				0.12	19.20	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				10	4940.70	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1871.72		3754.02	5625.74
	32мк-н - 7		10.000	11.800	1871.72	10.122	3754.02	5625.74
	Лен сантехнический	кг				0.122	19.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	3734.50	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1871.72		3753.70	5625.42
	32мк-н - 7		10.000	11.800	1871.72	10.12	3753.70	5625.42
	Лен сантехнический	кг				0.12	19.20	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	3734.50	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	10.000	11.800	1871.72		4959.90	6831.62
	32мк-н - 7		10.000	11.800	1871.72	10.12	4959.90	6831.62
	Лен сантехнический	кг				0.12	19.20	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				10	4940.70	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	20.000	9.600	1505.66		1325.52	2831.18
	32мк-н - 7		20.000	9.600	1505.66	60.072	1325.52	2831.18
	Контрогайка Ду 25	шт				20	174.00	
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Муфта ду 25	шт				20	460.00	
	Сгон 25	шт				20	680.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	20.000	9.600	1505.66		1261.52	2767.18
	32мк-н - 7		20.000	9.600	1505.66	60.072	1261.52	2767.18
	Контрогайка ду 32	шт				20	226.00	
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Муфта ду 32	шт				20	360.00	
	Сгон 32	шт				20	664.00	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>160000.00</b>			<b>160000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подье	2.000	2.000	160000.00			160000.00
	32мк-н - 7		2.000	2.000	160000.00	0		160000.00
	<b>Итого:</b>		<b>19358.80</b>	<b>1087.153</b>	<b>317785.05</b>	<b>174.97</b>	<b>27085.58</b>	<b>344870.63</b>

Сдал:

*Владимир Владимирович*  
 подпись МП

Кв. 51. Юргин Владимир Владимирович  
 Юргин.

Инженер МЭО-2 Сушиль-Сушкова ОВ