

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "32мк-н - 20". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		301.394	143.568	21392.22			21392.22
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	8.800	35.200	5583.42			5583.42
	32мк-н - 20		8.800	35.200	5583.42	0		5583.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.400	16.640	2639.44			2639.44
	32мк-н - 20		6.400	16.640	2639.44	0		2639.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.068	4.556	722.70			722.70
	32мк-н - 20		4.068	4.556	722.70	0		722.70
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	32мк-н - 20		240.000	10.560	1675.03	0		1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	22.126	68.812	9674.95			9674.95
	32мк-н - 20		22.126	68.812	9674.95	0		9674.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.000	7.800	1096.68			1096.68
	32мк-н - 20		20.000	7.800	1096.68	0		1096.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	113.360	17981.16		414.76	18395.92
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	32мк-н - 20		128.000	32.000	5075.84	0		5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	12905.32		414.76	13320.08
	32мк-н - 20		4.000	81.360	12905.32	14.34	414.76	13320.08
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	32мк-н - 20		10000.000	100.000	12981.00	0		12981.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 20		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.400	2.004	384.63			384.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	32мк-н - 20		0.400	2.004	384.63	0		384.63
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		244.966	244.949	35519.02			35519.02
	Запуск системы отопления	1000 м	42.368	61.857	8697.14			8697.14
	32мк-н - 20		42.368	61.857	8697.14	0		8697.14
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.598	90.392	14337.98			14337.98
	32мк-н - 20		22.598	90.392	14337.98	0		14337.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	32мк-н - 20		150.000	55.500	7474.18	0		7474.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	30.000	37.200	5009.72			5009.72
	32мк-н - 20		30.000	37.200	5009.72	0		5009.72
	Итого:		10878.76	661.481	96356.59	14.34	414.76	96771.35

Сдал: *Петров Александр В.А.*
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер МЭО-2 Суф Суикова ОВ