

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "33мк-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		704.681	144.769	21634.68			21634.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	6.600	26.400	4187.57			4187.57
	33мк-н - 6		6.600	26.400	4187.57	0		4187.57
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.089	13.231	2098.76			2098.76
	33мк-н - 6		5.089	13.231	2098.76	0		2098.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.112	2.365	375.20			375.20
	33мк-н - 6		2.112	2.365	375.20	0		375.20
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	660.000	29.040	4606.32			4606.32
	33мк-н - 6		660.000	29.040	4606.32	0		4606.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	22.680	70.535	9917.19			9917.19
	33мк-н - 6		22.680	70.535	9917.19	0		9917.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	33мк-н - 6		8.200	3.198	449.64	0		449.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		57.000	79.440	11432.12		56938.28	68370.40
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробк	5.000	10.300	1361.45			1361.45
	33мк-н - 6		5.000	10.300	1361.45	0		1361.45
	Смена оконных приборов: ручки	шт	10.000	2.800	393.68		259.00	652.68
	33мк-н - 6		10.000	2.800	393.68	10	259.00	652.68
	Ручка-скоба	шт				10	259.00	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	20.000	33.940	4771.96		484.00	5255.96
	33мк-н - 6		20.000	33.940	4771.96	20	484.00	5255.96
	Шпингалет	шт				20	484.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	12.000	18.600	2815.85		5553.78	8369.63
	33мк-н - 6		12.000	18.600	2815.85	85.86	5553.78	8369.63
	Гвозди 1,6*25	кг				0.06	3.02	
	Стекло 4мм	м2				12.36	5110.12	
	Штапик оконный	м				73.44	440.64	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка блоков в наружных и внутр дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10.000	13.800	2089.18		50641.50	52730.68
	33мк-н - 6		10.000	13.800	2089.18	55.413	50641.50	52730.68
	Гвозди 2,5*50	кг				0.413	17.25	
	Дв. блок с прес.полот.2,0*0,9	м2				10	48000.00	
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				5	1486.25	
	Петля 130 мм (навес)	шт				20	630.00	
	Ручка дверная	шт				20	508.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3914.900	39.149	6209.81			6209.81
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3914.900	39.149	6209.81			6209.81
	33мк-н - 6		3914.900	39.149	6209.81	0		6209.81
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		250.000	142.750	24030.53		1508.00	25538.53
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	250.000	142.750	24030.53		1508.00	25538.53
	33мк-н - 6		250.000	142.750	24030.53	260	1508.00	25538.53
	Цемент	кг				260	1508.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		195.000	171.700	27235.05		471.48	27706.53
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	6344.80			6344.80
	33мк-н - 6		160.000	40.000	6344.80	0		6344.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	16131.65		471.48	16603.13
	33мк-н - 6		5.000	101.700	16131.65	16.34	471.48	16603.13
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	30.000	30.000	4758.60			4758.60
	33мк-н - 6		30.000	30.000	4758.60	0		4758.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		24.000	5.040	717.59		336.98	1054.57
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	24.000	5.040	717.59		336.98	1054.57
	33мк-н - 6		24.000	5.040	717.59	3.984	336.98	1054.57
	Олифа	кг				0.48	26.88	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.504	310.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		16400.000	164.000	21288.84			21288.84
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	16400.000	164.000	21288.84			21288.84
	33мк-н - 6		16400.000	164.000	21288.84	0		21288.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		650.000	156.000	21933.60			21933.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	150.000	12.000	1687.20			1687.20
	33мк-н - 6		150.000	12.000	1687.20	0		1687.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	20246.40			20246.40
	33мк-н - 6		500.000	144.000	20246.40	0		20246.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.500	2.505	480.78			480.78
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	33мк-н - 6		0.500	2.505	480.78	0		480.78
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		412.181	435.261	63589.98			63589.98
	Запуск системы отопления	1000 м	55.261	80.681	11343.76			11343.76
	33мк-н - 6		55.261	80.681	11343.76	0		11343.76
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	46.920	187.680	29769.80			29769.80
	33мк-н - 6		46.920	187.680	29769.80	0		29769.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97			12456.97
	33мк-н - 6		250.000	92.500	12456.97	0		12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	60.000	74.400	10019.45			10019.45
	33мк-н - 6		60.000	74.400	10019.45	0		10019.45
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	240000.00			240000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	240000.00			240000.00
	33мк-н - 6		3.000	3.000	240000.00	0		240000.00
	Итого:		22611.26	1343.614	438552.98	451.60	59254.74	497807.72

Сдал:

Витя Манюков В.А.

подпись

МП

Юсупов Р.В.

И.И. 01/30

Инженер МЖО-2

Суров

Султанова О.В.