

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3184.430	146.037	74871.18		1484.25	76355.43
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.230	46.070	6907.16			6907.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	154.56			154.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2729.41			2729.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.224	2.817	396.13			396.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.600	12.064	1696.21		509.57	2205.78
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.600	2.244	315.51		16.20	331.71
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		54.84	161.70
	Ручка-скоба	шт				2	51.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	717.06		84.75	801.81
	Шпингалет	шт				3	72.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1572.000	15.720	2493.51			2493.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1572.000	15.720	2493.51			2493.51
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1393.000	21.795	2830.41		312.00	3142.41
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1380.000	13.800	1791.38			1791.38

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.12	217.20
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.44	330.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	86.40	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.000	0.685	98.75		86.08	184.83
	Олифа	кг				0.2	11.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	74.88	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.000	2.600	334.44		53.92	388.36
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.48	46.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		146.400	36.672	5156.09			5156.09
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.400	2.112	296.95			296.95
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	54000.00			54000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	1.000	1.000	54000.00			54000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		150.817	226.485	34940.10		320.15	35260.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	34.781	5533.65		320.15	5853.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		113.717	191.704	29406.45			29406.45
	Запуск системы отопления	1000 м	17.860	26.076	3666.23			3666.23
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.857	143.428	22750.55			22750.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3335.25	372.522	109811.28	36.00	1804.40	111615.68

Сдал: управдом Гудинаренко М.Б.
подпись МП Гуд -

Иск. номер КСЗ-3
Веретнова СВ
Иск

Принял: КВ №53 Акулинич Н.Н. Акулинич
подпись МП