

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>3003.679</b>	<b>218.370</b>	<b>31710.40</b>		<b>14148.61</b>	<b>45859.01</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>17.479</b>	<b>41.656</b>	<b>6286.97</b>			<b>6286.97</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.881	0.987	156.51			156.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	2251.48			2251.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	249.44			249.44
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>7.800</b>	<b>7.682</b>	<b>1146.99</b>		<b>1557.82</b>	<b>2704.81</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	208.37			208.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	938.62		1557.82	2496.44
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>11.000</b>	<b>4.420</b>	<b>617.26</b>		<b>63.32</b>	<b>680.58</b>
	Окраска поверхностей прямков, входов в подвал цементным молочком	м2	10.000	2.100	282.81		11.60	294.41
	Цемент	кг				2	11.60	
	Ремонт штукатурки прямков по камню и бетону	м2	1.000	2.320	334.45		51.72	386.17
	Известь	кг				3.08	25.69	
	Цемент	кг				4.488	26.03	
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		<b>250.000</b>	<b>35.250</b>	<b>5762.67</b>		<b>754.00</b>	<b>6516.67</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	250.000	35.250	5762.67		754.00	6516.67
	Цемент	кг				130	754.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>321.200</b>	<b>70.236</b>	<b>9732.12</b>		<b>10247.06</b>	<b>19979.18</b>
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	20.000	1.000	135.86		290.40	426.26

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Грунтовка	кг				4	290.40	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	250.000	42.500	5774.05		9687.50	15461.55
	Краска фасадная белая	кг				125	9687.50	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	15.000	6.150	886.58		10.57	897.15
	Известь	кг				0.63	5.25	
	Цемент	кг				0.918	5.32	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		258.59	1930.85
	Известь	кг				15.4	128.44	
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		<b>1722.600</b>	<b>18.547</b>	<b>2417.89</b>		<b>126.89</b>	<b>2544.78</b>
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	1716.000	17.160	2227.54			2227.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.48	110.23
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.600	0.767	110.60		96.41	207.01
	Олифа	кг				0.224	12.54	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8736	83.87	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>673.600</b>	<b>40.579</b>	<b>5746.50</b>		<b>1399.52</b>	<b>7146.02</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	5.400	0.108	15.38		479.52	494.90
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.404	280.80	
	Стеклоткань	м				5.4	198.72	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	245.60			245.60
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		480.00	651.53
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		440.00	587.63
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		225.833	299.979	46363.02		3620.63	49983.65
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.200	32.952	5260.23		320.15	5580.38
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.32			192.32
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		188.633	267.027	41102.79		3300.48	44403.27
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диам.20мм (уст-ка сборки)	врезка	10.000	34.600	5656.41		2449.00	8105.41
	Контрогайка Ду 20	шт				10	110.00	
	Муфта Ду20	шт				10	150.00	
	Резьба Ду20	шт				10	110.00	
	Сгон д 20	шт				10	210.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1869.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	18.420	26.893	3781.18			3781.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.213	144.852	22976.42			22976.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37		31.32	1927.69

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				5.4	31.32	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.000	4.450	625.67		358.27	983.94
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.0064	310.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		341.89	1127.06
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	15.000	1.950	274.17		120.00	394.17
	Контрогайка ф15	шт				15	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Лампа 95 вт	шт				24	216.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3253.51</b>	<b>520.989</b>	<b>78444.60</b>	<b>465.30</b>	<b>17985.24</b>	<b>96429.84</b>

Сдал: управдом Телушицкий М.В.  
 подпись МП

АН мастер №20-3  
 Веретно ва сч 15  
 Швец

Принял: взл Васюк А.М.  
 подпись МП