

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Б квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.958</b>	<b>43.087</b>	<b>6450.96</b>			<b>6450.96</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Б квартал - 5		3.180	12.720	2017.65	0		2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.357	8.728	1384.47			1384.47
	Б квартал - 5		3.357	8.728	1384.47	0		1384.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Б квартал - 5		0.312	0.349	55.42	0		55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.808	21.173	2976.91			2976.91
	Б квартал - 5		6.808	21.173	2976.91	0		2976.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.301	0.117	16.51			16.51
	Б квартал - 5		0.301	0.117	16.51	0		16.51
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.200</b>	<b>1.860</b>	<b>281.58</b>		<b>507.76</b>	<b>789.34</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		507.76	789.34
	Б квартал - 5		1.200	1.860	281.58	19.611	507.76	789.34
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.72</b>	<b>9557.95</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.20	96.36
	Б квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0.0009	0.20	96.36
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 5		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 5		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
					624.96			624.96
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 5		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 5		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 5		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		4083.960	40.840	5301.39			5301.39
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4083.960	40.840	5301.39	0		5301.39
	Б квартал - 5		4083.960	40.840	5301.39			5301.39
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		195.600	46.848	6586.83			6586.83
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	45.600	3.648	512.91			512.91
	Б квартал - 5		45.600	3.648	512.91	0		512.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	Б квартал - 5		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		42.370	126.327	19583.09		399.17	19982.26
	Запуск системы отопления	1000 м	17.429	25.446	3577.75			3577.75
	Б квартал - 5		17.429	25.446	3577.75	0		3577.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 5		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	24.841	99.364	15761.12			15761.12
	Б квартал - 5		24.841	99.364	15761.12	0		15761.12
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	1.00			1.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	1.00			1.00
	Б квартал - 5		1.000	1.000	1.00	0		1.00
	Итого:		4388.19	297.293	44145.08	36.97	4524.65	48669.73

об N33

Сдал

Управляющий шифра ЖНФ  
Тюбинцев М.А.

Лишimeter №20-3  
Верснова И.В.  
Иванов