

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.929	43.045	6445.84			6445.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Б квартал - 8		3.180	12.720	2017.65	0		2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.375	8.775	1391.89			1391.89
	Б квартал - 8		3.375	8.775	1391.89	0		1391.89
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Б квартал - 8		0.312	0.349	55.42	0		55.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.782	21.092	2965.53			2965.53
	Б квартал - 8		6.782	21.092	2965.53	0		2965.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Б квартал - 8		0.280	0.109	15.35	0		15.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	187.72		363.24	550.96
	Б квартал - 8		0.800	1.240	187.72	19.199	363.24	550.96
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.72	9557.95
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.20	96.36
	Б квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0.0009	0.20	96.36
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 8		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 8		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 8		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 8		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		5697.400	56.974	7395.79			7395.79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5697.400	56.974	7395.79			7395.79
	Б квартал - 8		5697.400	56.974	7395.79	0		7395.79
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		165.514	38.201	5371.08			5371.08
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	45.514	3.641	511.94			511.94
	Б квартал - 8		45.514	3.641	511.94	0		511.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Б квартал - 8		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		39.691	110.757	17063.11		399.17	17462.28
	Запуск системы отопления	1000 м	19.340	28.236	3970.04			3970.04
	Б квартал - 8		19.340	28.236	3970.04	0		3970.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 8		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.251	81.004	12848.85			12848.85
	Б квартал - 8		20.251	81.004	12848.85	0		12848.85
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	65000.00			65000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	65000.00			65000.00
	Б квартал - 8		1.000	1.000	65000.00	0		65000.00
	Итого:		5968.43	288.548	107403.77	36.56	4380.13	111783.90

Сдал:

Управляющая компания ЖНБ
 об № 15 Еремичев М А Грешин

Лицензия № 20-3
 Воробьева СВ
 [Подпись]