

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 2а". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3.586	4.872	711.49		529.01	1240.50
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.586	3.012	449.97			449.97
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.566	1.472	233.42			233.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.420	1.306	183.65			183.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2.000	1.860	261.52		529.01	790.53
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	2.000	1.860	261.52		529.01	790.53
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.038	2.51	
	Шифер 7-волновый	шт				2.7	526.50	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		18.279	13.814	2180.18		342.23	2522.41
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		1.179	2.133	327.34			327.34
	Запуск системы отопления	1000 м	0.417	0.609	85.60			85.60
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	0.762	1.524	241.74			241.74

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	21.86	18.686	2891.67	3.76	871.24	3762.91

Сдал: Сергей Александрович Сушиков Л.Б.
подпись МП

Сергей Александрович Сушиков
подпись

Принял: _____ МП
подпись

Менеджер ООО «Сурф»
Сушиков С.В.