

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		18.322	23.594	3434.33		130.98	3565.31
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.722	7.710	1157.40			1157.40
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.302	3.385	536.96			536.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.020	3.172	446.01			446.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		6.600	12.256	1766.83		130.72	1897.55
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.600	0.656	94.57		0.57	95.14
	Цемент	кг				0.0979	0.57	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		130.15	1802.41
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		8.000	3.628	510.10		0.26	510.36
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		48.139	39.995	6224.07		601.02	6825.09
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

