

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 5а". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3.776	8.024	1165.56		62.47	1228.03
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.376	2.456	362.88			362.88
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.376	0.978	155.07			155.07
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.400	1.244	174.91			174.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		2.400	5.568	802.68		62.47	865.15
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.400	5.568	802.68		62.47	865.15
	Цемент	кг				10.7712	62.47	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		18.257	13.761	2171.41		342.23	2513.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		1.157	2.080	318.57			318.57
	Запуск системы отопления	1000 м	0.433	0.632	88.89			88.89
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	0.724	1.448	229.68			229.68
	Итого:		22.03	21.785	3336.97	11.79	404.70	3741.67

составил: *Управляющ. Акулов Е.В. / Инженер МЭО Д. Сушилов С.И.*

Представ. собст-об: *Акулов Е.В. кв. 3*