

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 6а". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1.496	2.768	412.37			412.37
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.496	2.768	412.37			412.37
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.496	1.290	204.56			204.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.400	1.244	174.91			174.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		26.021	18.088	2824.72		529.96	3354.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		20.000	11.930	1892.33		342.23	2234.56
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	19.000	4.750	753.44			753.44
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		6.021	6.158	932.39		187.73	1120.12
	Запуск системы отопления	1000 м	0.417	0.609	85.60			85.60
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.032	0.485	78.14		174.93	253.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5344	26.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	148.74	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	1.572	3.144	498.70			498.70
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Итого:		27.52	20.856	3237.09	1.67	529.96	3767.05

Сдал:

подпись

МП

Исполнитель №20-2
Суслов О.В.

Суслов

Перегонин Е.В.
кв.2