

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

"договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		12.698	16.074	2339.91		2274.76	4614.67
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		4.098	8.076	1215.39			1215.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.400	0.800	126.90			126.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.338	3.479	551.81			551.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.140	0.157	24.87			24.87
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.020	3.172	446.01			446.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		8.600	7.998	1124.52		2274.76	3399.28
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	8.600	7.998	1124.52		2274.76	3399.28
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1634	10.81	
	Шифер 7-волновый	шт				11.61	2263.95	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		43.924	32.316	4989.75		550.67	5540.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		10.824	16.635	2502.43		208.44	2710.87

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	1.521	2.221	312.23			312.23
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.031	0.470	75.71		169.47	245.18
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5177	25.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0384	144.10	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	4.272	8.544	1355.25			1355.25
	Ремонт вентиля ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	1.000	3.480	489.29		26.17	515.46
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Итого:		56.62	48.390	7329.66	13.68	2825.43	10155.09

Сдал: _____
подпись _____ МП _____

Принял: _____
подпись _____ МП _____

Инженер
МЭО-2
Сурнов В.В.

Сурнов

Содетв. кв. №2
Щелковск. ул.
Д.И.И.