

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеению "Мк-н Новый-4 - 26". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		17.642	30.567	4488.16		267.48	4755.64
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.992	7.790	1171.18			1171.18
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.400	0.800	126.90			126.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.252	3.255	516.34			516.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.140	0.157	24.87			24.87
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.000	3.110	437.27			437.27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		11.650	20.877	3049.84		229.22	3279.06
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	4.100	1.681	242.33		1.46	243.79
	Цемент	кг				0.2509	1.46	
	Ремонт штукатур наруж прямол откосов фасадов, цокол. по камню и бетону цем-изв р-ром:с земли и лесов	м2	1.200	4.464	683.75		62.47	746.22
	Цемент	кг				10.7712	62.47	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	6.350	14.732	2123.76		165.29	2289.05
	Цемент	кг				28.4988	165.29	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2.000	1.900	267.14		38.26	305.40
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		38.26	305.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Угольник 15	шт				2	38.00	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		43.966	32.573	5032.38		561.00	5593.38
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>79.47</b>			<b>79.47</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>10.866</b>	<b>16.892</b>	<b>2545.06</b>		<b>218.77</b>	<b>2763.83</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	1.468	2.143	301.35			301.35
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.042	0.637	102.57		195.23	297.80
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0521	195.23	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	4.356	8.712	1381.90			1381.90
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	1.000	3.480	489.29		10.74	500.03
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.035	10.74	
	<b>Итого:</b>		<b>61.61</b>	<b>63.140</b>	<b>9520.54</b>	<b>44.71</b>	<b>828.48</b>	<b>10349.02</b>

Сдал: Сушилов О.В.  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Маслаченко А.А.  
кв. 4. Часов

Инженер ИЗОЗ Сушилов О.В.