

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 27А". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34л/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------|
| | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i> | | 1.292 | 2.217 | 327.24 | | | 327.24 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 1.292 | 2.217 | 327.24 | | | 327.24 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 0.332 | 0.863 | 136.92 | | | 136.92 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 0.360 | 1.120 | 157.42 | | | 157.42 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 0.600 | 0.234 | 32.90 | | | 32.90 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i> | | 22.187 | 20.547 | 3170.81 | | 517.41 | 3688.22 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> | | 17.000 | 11.180 | 1773.37 | | 342.23 | 2115.60 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 16.000 | 4.000 | 634.48 | | | 634.48 |
| | Подготовка теплового ввода к отопительному периоду | шт | 1.000 | 7.180 | 1138.89 | | 342.23 | 1481.12 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.01 | 1.60 | |
| | Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа | шт | | | | 1 | 340.00 | |
| | Масло гидравл. ТНК | кг | | | | 0.01 | 0.63 | |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i> | | 0.100 | 0.501 | 79.47 | | | 79.47 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 0.100 | 0.501 | 79.47 | | | 79.47 |
| | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i> | | 5.087 | 8.866 | 1317.97 | | 175.18 | 1493.15 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 0.363 | 0.530 | 74.52 | | | 74.52 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.034 | 0.516 | 83.04 | | 158.04 | 241.08 |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.0422 | 158.04 | |
| | Осмотр систем центрального отопления в МКД | 1000 м | 1.690 | 3.380 | 536.14 | | | 536.14 |
| | Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления | шт | 2.000 | 0.960 | 134.98 | | 6.40 | 141.38 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.04 | 6.40 | |
| | Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места | шт | 1.000 | 3.480 | 489.29 | | 10.74 | 500.03 |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|----------------------------|-----|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0.035 | 10.74 | |
| | Итого: | | 23.48 | 22.764 | 3498.05 | 1.14 | 517.41 | 4015.46 |

Сдал: Сергей Сергеевич Сидоров
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Менеджер КЭО-2 Сергей Сергеевич Сидоров
Сидоров С.В.

Собств. кв. №3
 Дзюмин Д.А. Дзюмин