

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 55". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		47.116	26.714	3921.09		323.91	4245.00
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.096	5.858	881.47			881.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	126.90			126.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.872	2.267	359.62			359.62
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.120	0.134	21.32			21.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.704	2.189	307.83			307.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		31.120	14.293	2078.99		323.65	2402.64
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	12.800	3.098	428.18		62.31	490.49
	Шпатлевка универсальная	кг				3.1872	62.31	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	6.000	1.920	273.37		17.11	290.48
	Штукатурка гипсовая	кг				1.14	17.11	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.600	1.176	171.75		102.26	274.01
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8176	95.99	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов :без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	4.200	0.546	79.74		62.95	142.69
	Олифа	кг				0.0588	3.29	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5082	59.66	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.000	5.260	786.95		51.97	838.92
	Цемент	кг				8.96	51.97	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	0.520	2.293	339.00		27.05	366.05
	Цемент	кг				4.6644	27.05	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		12.900	6.563	960.63		0.26	960.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	8.900	2.563	360.39			360.39
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		69.708	75.544	11455.21		1099.13	12554.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	22.360	3546.74		684.46	4231.20
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	2.000	14.360	2277.78		684.46	2962.24
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	680.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.26	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		4.100	2.741	394.41			394.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		31.608	50.443	7514.06		414.67	7928.73
	Запуск системы отопления	1000 м	2.288	3.340	469.67			469.67
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.069	1.047	168.51		377.19	545.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.1523	56.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0856	320.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.451	25.804	4093.03			4093.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.800	7.192	968.55			968.55
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		16.00	353.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	16.00	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	2.000	6.960	978.58		21.48	1000.06
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.07	21.48	
	Итого:		116.82	102.258	15376.30	24.90	1423.04	16799.34

Сдал: Александр Александрович
подпись МП

Внешний №ЭО-2
Сергеев О.В. Сергеев

Ситарков Д. Ю кв. №1
Ситарков