

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 56". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		47.106	26.688	3916.97		323.91	4240.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		3.086	5.832	877.35			877.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.800	126.90			126.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.862	2.241	355.50			355.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.120	0.134	21.32			21.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.704	2.189	307.83			307.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		31.120	14.293	2078.99		323.65	2402.64
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	12.800	3.098	428.18		62.31	490.49
	Шпатлевка универсальная	кг				3.1872	62.31	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	6.000	1.920	273.37		17.11	290.48
	Штукатурка гипсовая	кг				1.14	17.11	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.600	1.176	171.75		102.26	274.01
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8176	95.99	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов :без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	4.200	0.546	79.74		62.95	142.69
	Олифа	кг				0.0588	3.29	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5082	59.66	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.000	5.260	786.95		51.97	838.92
	Цемент	кг				8.96	51.97	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	0.520	2.293	339.00		27.05	366.05
	Цемент	кг				4.6644	27.05	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		12.900	6.563	960.63		0.26	960.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	8.900	2.563	360.39			360.39
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		68.423	67.786	10231.03		724.10	10955.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.100	2.741	394.41			394.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		31.323	49.865	7428.77		381.87	7810.64
	Запуск системы отопления	1000 м	2.258	3.297	463.52			463.52
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.063	0.956	153.86		344.39	498.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.0521	51.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0781	292.84	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.402	25.608	4061.94			4061.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.600	6.944	935.15			935.15
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		16.00	353.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	16.00	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	2.000	6.960	978.58		21.48	1000.06
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.07	21.48	
	Итого:		115.53	94.474	14148.00	23.77	1048.01	15196.01

Сдал:

Александр Александрович
подпись

МП

Инженер МЭО-2 Сущев О.В.

Сущев

Красновинников Т.А. кв. №2
фев