

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 58". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		47.276	27.054	3974.46		323.91	4298.37
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.156	6.169	930.80			930.80
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.290	1.160	184.00			184.00
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.866	2.252	357.15			357.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.100	0.112	17.76			17.76
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.700	2.177	306.09			306.09
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		31.120	14.293	2078.99		323.65	2402.64
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	12.800	3.098	428.18		62.31	490.49
	Шпатлевка универсальная	кг				3.1872	62.31	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	6.000	1.920	273.37		17.11	290.48
	Штукатурка гипсовая	кг				1.14	17.11	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	5.600	1.176	171.75		102.26	274.01
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8176	95.99	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов :без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	4.200	0.546	79.74		62.95	142.69
	Олифа	кг				0.0588	3.29	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5082	59.66	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.000	5.260	786.95		51.97	838.92
	Цемент	кг				8.96	51.97	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	0.520	2.293	339.00		27.05	366.05
	Цемент	кг				4.6644	27.05	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		13.000	6.592	964.67		0.26	964.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10

*Судя*

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		67.418	67.186	10143.77		704.51	10848.28
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		4.100	2.741	394.41			394.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	314.94			314.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		30.318	49.265	7341.51		362.28	7703.79
	Запуск системы отопления	1000 м	2.284	3.335	468.84			468.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	6.374	25.496	4044.18			4044.18
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.600	6.944	935.15			935.15
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	2.000	6.960	978.58		21.48	1000.06
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.07	21.48	
	<b>Итого:</b>		<b>114.69</b>	<b>94.240</b>	<b>14118.23</b>	<b>23.69</b>	<b>1028.42</b>	<b>15146.65</b>

Сдал:

подпись

МП

Менеджер

МТО-2 Сушиков О.В.

Сушиков

Куликов О. П. кв. 5